



COMUNE DI CAPANNORI

SETTORE – GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, SPORTIVA E RIGENERAZIONE URBANA

**OGGETTO: Lavori di sistemazione della copertura al
fabbricato dei loculi lato ovest del cimitero di Vorno**

ELENCO PREZZI UNITARI

PROGETTO ESECUTIVO

Rup:

Geom. Katya Di Piramo

I Progettisti:

Geom. Katya Di Piramo

**Data: ottobre 2021 – aggiornato
novembre 2022 – maggio 2023 –
luglio 2023**

LAVORI EDILI

1) TOS23/1_03.A03.051.001 Smontaggio copertura in cotto, accatastamento in loco, compreso calo a terra, carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata da trovare a cura dell'appaltatore ed ogni altro onere per dare l'opera completa.

Al metroquadrato euro ventisei/00 (Al mq. € 26,00)

2) TOS23/1_02.A03.031.001/TOS23/1_02.A07.001.001/TOS23/1_PPRREC.P17.003.001 Smontaggio di guaina compreso calo a terra, carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata da trovare a cura dell'appaltatore ed ogni altro onere per dare l'opera completa.

Al metroquadrato euro diciassette/15 (Al mq. € 17,15)

3) TOS23/1_02.A03.032.001 Rimozione della scossalina, accatastamento in loco, e successivo rimontaggio, compreso saldature, fissaggi ed ogni altro onere per dare l'opera completa.

Al metroquadrato Euro quattordici/76 (Al mq. € 14,76)

4) TOS23/1_01.D05.001.002 Fornitura e posa in opera di guaina ardesiata mm.4, saldata a caldo con sovrammonti di cm.10,00 rigiri perimetrali, ed ogni altro onere per dare l'opera completa.

Al metroquadrato euro quindici/29/00 (Al mq. € 15,29)

5) TOS23/1_01.E05.011.001 Formazione di massetto in cls per formazione idonee pendenze per lo scolo delle acque, compreso ogni onere per dare l'opera completa.

Al metroquadrato euro trentatre/13 (Al mq. € 33,13)

6) Messa in opera di messicani per scolo delle acque, compreso ogni onere per dare l'opera completa.

TOS23_RU.M10.001.002

operaio specializzato all'ora euro trentasei/35 (h.€ 36,35)

TOS23_RU.M10.001.002

operaio comune all'ora euro trenta/36 (h.€ 30,36)

7) TOS23/1_02.C03.021.001 Rifacimento del manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, sostituzione con elementi nuovi di quelli rotti fino al 30%, compreso la muratura di filari di gronda fornitura e muratura del colmo, ed ogni onere per dare l'opera completa.

Al metroquadrato euro quarantaquattro/08 (Al mq. € 44,08)

8) TOS23/1_02.E06.006.002 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura, per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne, compreso ogni onere per dar l'opera completa.

Al metroquadrato euro quarantanove/93 (Al mq. € 49,93)

9) TOS23/1_01.F04.005.003 Formazione di tinteggiatura per esterni compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, con pittura lavabile al quarzo, colore comq quello attuale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Al metroquadrato euro nove/91 (Al mq. € 9,91)

ONERI SICUREZZA

1) TOS23_17.N05.003.030/ TOS23_17.N05.003.032 Formazione di ponteggio metallico in elementi prefabbricati per facciate semplici compreso il trasporto dei materiali, montaggio e smontaggio, piano di calpestio e scale, paratacco, ancoraggi, rete di protezione schermatura 35%, ed ogni altro onere per dare l'opera completa

Al metroquadrato euro ventiquattro/04 (Al mq. € 24,04)

2) TOS23_17.N05.002.014 - TOS23_17.N05.002.017 - Montaggio e successivo smontaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

Cadauno euro trentuno/33 (Cadauno € 31,33)

2)TOS23_17.P07.003.001 Attrezzature di primo soccorso – cassetta contenente presidi medicali

Cadauno euro novantasette/84 (Cadauno € 97,84)

3) ANAS.SIC.03.04.020.c - Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica

Cadauno euro ventiquattro/45 (cadauno € 24,45)

4) TOS23_17.P07.004.001 Mezzi antincendio estintore portatile a polvere omologato e corredato di cartello di segnalazione

cadauno euro cinquantasei/84 (cadauno € 56,84)