

## COMUNE DI CAPANNORI Provincia di Lucca

### PROGETTO INNOVAZIONE URBANA (P.I.U. 2019) OPERAZIONE UNDERCOVER

# PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ARTE'

ELABORATO:

### ANALISI PREZZI

#### COMMITTENTE:

Comune di Capannori

Settore Servizi alla Città

R.U.P.: Geom. Roberto Michetti



PROGETTISTA:

Ing. Christian Ricci

collaboratore: Ing. Claudia Tonarelli

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Quantità	IMPO	ORTI	R.	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	K.	
	RIPORTO					
Nr. 1 NP.00.Trasp.	ANALISI DEI PREZZI  Compenso a corpo per CARICO, TRASPORTO E SCARICO dei materiali di risulta, di qualsiasi natura, derivanti dalla DEMOLIZIONE DI MANUFATTI. Il trasporto viene effettuato per qualsiasi distanza					
Disc.	all'impianto di smaltimento idoneo al trattamento dei materiali in oggetto, valutati per sezione compatta. Compreso inoltre COSTI DI SMALTIMENTO E TRIBUTI dovuti all'atto del conferimento del materiale di risulta, proveniente dalle DEMOLIZIONI, all'impianto di smaltimento autorizzato  E L E M E N T I:					
	(A) [TOS19_AT.N02.014.021] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P di cui MDO= 35.926%; MAT= 0.000%; ATT= 43.121%; ora (E) [TOS19_AT.N02.100.113] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora	0,200 0,200 0,200 0,150	62,51 23,42 23,76 26,40	12,50 4,68 4,75 3,96	NL MDO	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (25.89) euro			25,89 3,62		
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (29.51) euro			29,51 2,95		
	TOTALE euro/mc			32,46		
Nr. 2 NP.001	DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. SMONTAGGIO DI VETRI ROTTI O NON RIUTILIZZABILI di qualsiasi tipo in lastra, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata. Il prezzo comprende: rimozione del silicone presente nei giunti, rimozione del profilo in acciaio tra le lastre, zanche, perni, piastre e quant'altro presente. Compreso inoltre calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, effettuato con autocarro con gru ruotante a braccio articolato munito di sistema di sollevamento motorizzato per vetri e/o pannelli sandwich dotato di rotazione a 360 gradi e con basculamento orizzontaleverticale. Compreso quant'altro necessario. Escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci. Compreso trasporto a discarica e oneri di smaltimento per qualsiasi distanza.					
	(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_AT.N06.018.010] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= mass ora (E) [TOS19_AT.N06.100.901] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante a ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02091	0,300 0,150 0,280 0,150	26,40 28,41 49,58 5,34	7,92 4,26 13,88 0,80	MDO NL	
	- Incidenza Manodopera 79.05  Sommano euro			26,86		
	Spese Generali 15.00% * (26.86) euro Sommano euro			4,03		
	Utili Impresa 10% * (30.89) euro TOTALE euro/m²			3,09		
	TOTALE CUIV/III			33,76		
Nr. 3 NP.002	F.p.o. di PANNELLO COIBENTATO A DOPPIA LAMIERA (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in MATERIALE ECO-COMPATIBILE di densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml o superiore in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.200 mm. Caratteristiche: fissaggio con appositi cappellotti metallici e guarnizione compresi nel prezzo; supporto interno costituito da una lamiera microforata in grado di aumentare le prestazioni di fonoassorbenza del pannello. Fonoisolamento Rw = 44 dB; fonoassorbimento: coefficiente di assorbimento acustico pesato aw = 1. Trasmittanza termica dichìarata non superiore a 0,22 W/m2k. Compreso inoltre calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, effettuato con autocarro con gru ruotante a braccio articolato munito di sistema di sollevamento motorizzato per vetri e/o pannelli sandwich dotato di rotazione a 360 gradi e con basculamento orizzontaleverticale. Compreso profili in acciaio di qualsiasi dimensione per appoggio pannelli; colore pannello a scelta					
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPO	ORTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI	Quantita	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO				
	della D.L Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P20.009.007] Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zinca m²  (E) [TOS19_AT.N06.018.001] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= mass ora  (E) [TOS19_AT.N06.100.901] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante a ora  (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora  (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora	1,000 0,008 0,008 0,040 0,040	30,11 35,00 5,34 28,41 23,76	30,11 0,28 0,04 1,14 0,95	NI MD
	Spese Generali 14.00% * (32.52) euro			4,55	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (37.07) euro			37,07 3,71	
	TOTALE euro/m²			40,78	
Jr. 4 JP.003	OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie. Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI, diametro 15 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in LAMIERA VERNICIATA spess. 8/10 mm.				
	E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P35.003.003] Materiale per posa: Tassello metallico o in nailon con vite cad (E) [TOS19_PR.P35.007.002] Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 kg (E) [TOS19_PR.P35.009.002] Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbu cad (E) [TOS19_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello ora (E) [TOS19_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria ora ULTERIORI INFORMAZIONI  - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12556  - Incidenza Manodopera 45.07	0,800 2,210 0,400 0,350 0,350	0,20 2,50 1,65 24,61 20,58	0,16 5,53 0,66 8,61 7,20	M M MI
	Sommano euro			22,16	1
	Spese Generali 15.00% * (22.16) euro Sommano euro			3,32 25,48	
	Utili Impresa 10% * (25.48) euro TOTALE euro/m			2,55	
	TOTALE CUIO, III			20,03	
r. 5 P.004	OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie. Fornitura e posa in opera di LATTONERIE NORMALI ACCESSORIE alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate: in LAMIERA VERNICIATA spess 8/10 mm. Compresso: staffe di ancoraggio, supporti, pezzi speciali e ogni altro onere.  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P35.001.004] Lamiere e lastre in rame semicrudo spessore 8/10 mm. kg (E) [TOS19_PR.P35.003.004] Materiale per posa: Tassello metallico o in nailon con vite cad (E) [TOS19_PR.P35.003.008] Materiale per posa: Sigillante di silicone kg (E) [TOS19_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello ora (E) [TOS19_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria ora ULTERIORI INFORMAZIONI	3,000 5,000 0,500 0,220 0,250	6,00 0,35 3,32 24,61 20,58	18,00 1,75 1,66 5,41 5,15	M M MI
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.47897 - Incidenza Manodopera 23.63				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (31.97) euro			31,97 4,80	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (36.77) euro			36,77 3,68	
	TOTALE euro/m²			40,45	
	A RIPORTARE				

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0 11	IMPO	ORTI	_
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
Nr. 6 NP.005	INFISSI ESTERNI. F.p.o. di FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. nº412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Il prezzo comprende: controtelai in legno, posa e assistenza muraria. FINESTRA AD UN'ANTA con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria o gas argon o similare non inferiore a 15mm, trasmittanza totale Uw 1.67 W/mqºk, abbattimento acustico non inferiore a 44dB.  E L E M E N T I:				
	(E) [TOS19_PR.P08.020.002] Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI m³ (E) [TOS19_PR.P70.003.001] FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con marcatura CE (UNI	0,050	227,70	11,39	
	m <sup>2</sup> (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS19_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specia ora	1,000 2,000 2,000	497,89 26,40 27,61	497,89 52,80 55,22	MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (617.30) euro			617,30 86,42	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (703.72) euro			703,72 70,37	
	TOTALE euro/m2			774,09	
Nr. 7 NP.006	F.p.o. di SCALA A GABBIA in acciaio inox a troncone unico completamente saldata. Il prezzo comprende: staffe, ancoraggi, maniglioni d'uscita, botola antintrusione, pedana di riposo, sistemi di fissaggio, serratura con chiave, certificati del produttore e ogni altro onere. La gabbia di protezione deve essere smontabile. Gradini con passo di 28cm. Superfice dei gradini in materiale antiscivolo, appoggio dimensione 35x24 mm. Portata: 150 Kg. Viteria su elemento scala: Viti trilobate M6 in acciaio inox. Viteria su restante scala: Viti e bulloni in acciaio zincato. Compreso ogni onere per dare l'opera finita  E L E M E N T I:  (A) [TOS19_01.B03.004.001] ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria met di cui MDO= 53.644%; MAT= 25.364%; ATT= 0.000%; kg  (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora	100,000 12,000	2,71 28,41	271,00 340,92	
	(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora	15,000	26,40	396,00	MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 007.92) euro			1′007,92 141,11	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 149.03) euro			1′149,03 114,90	
	T O T A L E euro / a corpo			1′263,93	
Nr. 8 NP.007	F.p.o. di SCALA A PIOLI in acciaio inox a troncone unico completamente saldata con binario anticaduta avente profilo a C, certificata secondo EN353-1 + CNB/P/11.073 e conforme al D.M. 27-03-1998. Binario asimmetrico con tacche di arresto ogni 40mm. Pioli antisdrucciolo (lunghezza 155mm) con bordi laterali antiscivolo (altezza 20mm), saldati sul dorso del binario alla stessa altezza su entrambi i lati, con passo 280mm. Il piolo di partenza (estradosso) deve essere posizionato a una quota di max 280mm (± 30mm) dal suolo. Il piolo più elevato non deve trovarsi più in alto del piano di sbarco. Lo sbarco in sicurezza deve essere garantito grazie al prolungamento del binario anticaduta di 1.100mm oltre il livello del piano di sbarco. Le estremità del binario devono essere corredate da dei fermi amovibili o fissi. La scala di sicurezza deve essere fissata con fissaggi che garantiscano una resistenza ad estrazione di min 1.000daN (1.000kg). Il tutto per dare l'opera a regola d'arte. Compreso: fissaggi, staffe di ancoraggio e ogni altro onere				
	(A) [TOS19_01.B03.004.001] ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria met di cui MDO= 53.644%; MAT= 25.364%; ATT= 0.000%; kg (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora	100,000 7,000 10,000	2,71 28,41 26,40	271,00 198,87 264,00	AN MDO MDO
	A RIPORTARE			733,87	

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	O (4)	I M P (	ORTI	R.
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO			733,87	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (733.87) euro			733,87 102,74	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (836.61) euro			836,61 83,66	
	TOTALE euro/m			920,27	
Nr. 9 NP.008.a	INFISSI ESTERNI. F.p.o. di FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. nº412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. PORTAFINESTRA A UNA O DUE ANTE con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, abbattimento acustico non inferiore a 44dB.  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P70.003.008] FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con marcatura CE (UNI m²	1,000	553,61	553,61	
	(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS19_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specia ora (E) [TOS19_PR.P08.020.002] Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI m³	2,000 2,000 2,000 0,100	26,40 27,61 227,70	52,80 55,22 22,77	MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (684.40) euro			684,40 95,82	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (780.22) euro			780,22 78,02	
	TOTALE euro/m <sup>2</sup>			858,24	
Nr. 10 NP.008.b	INFISSI ESTERNI. F.p.o. di FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. PORTAFINESTRA A DUE ANTE con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, abbattimento acustico non inferiore a 44dB. Il prezzo comprende f.p.o. di MANIGLIONE ANTIPANICO conforme alla Norma Europea EN1125:2008, certificato CE: fino a 500.000 cicli di apertura con porta di 400 Kg; sistema reversibile per essere montato su porte destre e sinistre ad 1 o 2 ante e per installazione su porte in alluminio, legno, PVC e ferro. Il prezzo copmprende: chiusure supplementari collegate tramite sistema a cavo flessibile e installate su piastre di pre-montaggio per regolazione micrometrica; sistema di aggancio con cavo flessibile per ridurre del tutto la rumorosità del dispositivo e diminuire il tempo di installazione, carter in alluminio/lega di alluminio verniciato, scrocco autobloccante in lega di alluminio, cromato dotato di sistema di resistenza all'effrazione. Meccanismi in lega di alluminio trattati con zincatura alto resistenziale, carter di copertura a fissaggio rapito tramite sistema a molle senza l'utilizzo di viti, fi				
	m² (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS19_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specia ora (E) [TOS19_PR.P08.020.002] Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI m³ (E) [NP.011] Maniglione antipanico conforme alla Norma Europea EN1125:200 cad.	1,000 2,000 2,000 0,100 1,000	553,61 26,40 27,61 227,70 120,00	553,61 52,80 55,22 22,77 120,00	MDO MDO 
	Sommano euro			804,40	
	A RIPORTARE			804,40	

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPO	ORTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI	Quantita	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO			804,40	
	Spese Generali 14.00% * (804.40) euro			112,62	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (917.02) euro			917,02 91,70	
	TOTALE euro/m²			1′008,72	
Nr. 11 NP.009	Compenso a corpo per SMONTAGGIO, ACCANTONAMENTO E RIMONTAGGIO DI PORTA DI SICUREZZA E190. Il prezzo comprende: smontaggio di porta tagliafuoco esistente, compreso fascimbotte, ancoraggi, controtelaio e quant'altro presente e accantonamento nell'area di cantiere per successivo rimontaggio. Il prezzo comprende inoltre: revisione dell'infisso e delle sue parti ed eventuale sostituzione di parti ammalorate (cardini, cerniere, serratura, maniglie,). Compreso inoltre: certificazione di corretta istallazione, carico, scarico, trasporto a discarica di eventuale materiale di risulta e oneri di discarica. Il tutto per dare l'opera finita  E L E M E N T I:				
	(E) [TOS19_01.E04.001.001] ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentist di cui MDO= 78.890%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (E) [TOS19_01.E04.003.001] ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentist	2,000	41,66	83,32	
	(qt=0,8*3) di cui MDO= 78.920%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m² (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora (E) [TOS19_AT.N02.100.112] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ora (A) [TOS19_AT.N02.014.021] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P 0	2,400 8,000 8,000 0,200	50,57 28,41 23,76 16,39	121,37 227,28 190,08 3,28	MDO MDO NL
	di cui MDO= 35.926%; MAT= 0.000%; ATT= 43.121%; ora	0,200	62,51	12,50	AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (637.83) euro			637,83 89,30	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (727.13) euro			727,13 72,71	
	TOTALE euro/a corpo			799,84	
Nr. 12 NP.010	Compenso a corpo per MONTAGGIO DI PORTA EI90 precedentemente smontata e accantonata nell'area di cantiere. Il prezzo comprende: f.p.o. di controtelaio in legno e/o metallo, revisione dell'infisso e delle sue componenti da parte di personale qualificato, montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita E L E M E N T I:  (E) [TOS19_01.E04.001.001] ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentist di cui MDO= 78.890%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	41,66	41,66	
	(E) [TOS19_01.E04.003.001] ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentist (qt=0,8*2,2)	1,000	11,00	11,00	
	di cui MDO= 78.920%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m <sup>2</sup> (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora	1,760 2,000 2,000	50,57 28,41 23,76	89,00 56,82 47,52	MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (235.00) euro			235,00 32,90	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (267.90) euro			267,90 26,79	
	TOTALE euro/a corpo			294,69	
Nr. 13 NP.012	F.p.o. di PORTA TAGLIAFUOCO certificata secondo norma europea EN 1634 con classe di resistenza al fuoco EI 60, EI 120. Costituita da: - telaio in profilo d'acciaio zincato sp. mm. 15/10 a "Z", sagomato per conferire complanarità fra anta e telaio, con vano per inserimento guarnizione fumi freddi; - giunzione meccanica del telaio agli angoli senza impiego di saldature. La zincatura elettrolitica delle superfici resta intatta in ogni punto ed evita inneschi di corrosione tipici delle saldature; - battente complanare al telaio in doppia lamiera d'acciaio zincata sp. mm. 8/10 pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata, con pacco interno coibente ad alta densità. Spessore totale anta mm. 64; - ala di battuta spessore mm. 20, per limitare al minimo i rischi infortunistici in caso d'urto contro le persone; - n. 2 cerniere per anta, realizzate in acciaio stampato				
	con scorrimento su boccole temperate antifrizione, dimensionate per traffico intensivo e in condizione di				

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0	IMPO	ORTI	D.
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	carichi elevati. Registrabili in ogni momento mediante apposite viti, irraggiungibili a porta chiusa. Le cerniere sono fissate meccanicamente alla porta e pertanto possono essere sostituite in ipotesi di impiego prolungato e gravoso, ai sensi del D.M. M.I. 64 del 10/03/98, D.M. M.I. 21/06/04 (GU 155 del 05/07/04) e T.U. 81/2008 per le vie di fuga; - meccanismo di richiusura mediante apposita molla inserita nelle cerniere, tarabile; braccetto selettore di chiusura; - rostro di tenuta posto fra le due cerniere; - serratura anta principale tipo Yale completa di cilindro con tre chiavi; - serratura anta secondaria tipo Flush-bolt per l'autobloccaggio, con apertura a leva; - maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad "U" antiappiglio, posta ad altezza mm. 960 da pavimento secondo il DPR 503 del 24/07/96; - guarnizione termoespandente sul perimetro del telaio; - superfici protette con zincatura in categoria Z140 (massa minima zinco 140 g/mq superfice) e finitura superficiale con polvere epossipoliestere bucciata RAL 7035, 1013, 5010, 7016, 9006, 9010 di spessore medio 120 microns (resistenza alla corrosione in classe C4 secondo la EN ISO 12944-6:1998); - predisposizione di serie per l'inserimento della ghigliottina mobile a pavimento. Compreso: piccole opere murarie, sigillature e quant'altro per dare l'opera a regola d'arte  E L E M E N T I:  (E) [NP.013] Porta Tagliafuoco certificata secondo norma europea EN 1634 cad.  (E) [TOS19_PR.P72.005.007] Ferramenta per infissi in alluminio maniglia singola in allu cad	1,000	900,00	900,00	1
	(E) [TOS19_PR.P/2.005.007] Ferramenta per infissi in alluminio manigna singola in allu cad (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS19_PR.P72.005.006] Ferramenta per infissi in alluminio serratura di chiusura co cad	1,000 3,500 6,000 1,000	5,77 28,41 26,40 31,42	5,77 99,44 158,40 31,42	MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 195.03) euro			1′195,03 167,30	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 362.33) euro			1′362,33 136,23	
	TOTALE euro/m2			1′498,56	
Nr. 14 NP.014	Compenso a corpo per MODIFICA PARAPETTI IN ACCIAIO delle scale interne. Il prezzo comprende: f.p.o. di n. 12 cavetti in acciaio, f.p.o. dei morsetti per fissaggio e tensionamento dei cavetti, perforazione dei montanti in acciaio esistenti con trapano manuale a passo 9cm, f.p.o. di pezzi speciali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Computato per singola rampa di scala.  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P75.003.053] Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 (qt=12*4,2) m (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=2*6) ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune (qt=2*4) ora	50,400 12,000 8,000	6,20 26,40 23,76	312,48 316,80 190,08	MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (819.36) euro			819,36 114,71	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (934.07) euro			934,07 93,41	
	TOTALE euro/n.			1′027,48	
Nr. 15 NP.015	Compenso per realizzazione e posa di RINGHIERA in ferro zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L. a disegno semplice per rampa d'ingresso (disegno da sottoporre alla preventiva approvazione della DL). Compreso nel prezzo: calo, sollevamento e movimentazione dei materiali con qualsiasi mezzo; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Montaggio a qualsiasi piano, compreso ancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, compreso tagli, sfridi, saldature, piastre, tirafondi e resine per ancoraggio, verniciatura a scelta della DL e quant'altro necessario.  E L E M E N T I:  (A) [TOS19_01.B03.004.001] ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria met (qt=8,2*4) di cui MDO= 53.644%; MAT= 25.364%; ATT= 0.000%; kg  (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora	32,800 4,000	2,71 28,41	88,89 113,64	
	Sommano euro	4,000	∠8,41	202,53	
	Spese Generali 14.00% * (202.53) euro  Sommano euro			28,35	
	Utili Impresa 10% * (230.88) euro  TOTALE euro/m²			23,09	
	A RIPORTARE				

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPO	ORTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI	Quantita	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO				
Nr. 16 NP.016	Compenso a corpo per MODIFICA RAMPA DI ACCESSO. Il prezzo comprende: taglio della pavimetazione industriale esistente con sega diamantata, demolizione della porzione di rampa da rimuovere (1,0x1,50m), carico e trasporto a discarica e oneri di discarica del materiale di risulta, realizzazione dell'andamento modificato della rampa con getto di cls C25/30 XC2 e rete elettrosaldata D=6mm maglia 10x10cm, inghisaggi D=6mm diffusi nelle strutture orizzontali e verticali esistenti e ogni altro onere. Finitura antiscivolo in calcestruzzo pigmentato grigio similare all'esistente  E L E M E N T I:				
	(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS19_05.A03.004.002] Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profond	24,000 24,000	28,41 26,40	681,84 633,60	
	di cui MDO= 49.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m (E) [TOS19_01.B03.001.005] ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria met (qt=1,35* 4,49*1,8*2,6)	1,500	3,43	5,15	
	di cui MDO= 42.420%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [TOS19_01.B04.305.008] CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfez (qt=1,8* 2,5*0,1)	28,368	1,77	50,21	
	(di cui MDO= 8.210%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [TOS19_01.B03.001.005] ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria met (qt=0,395* 20*0,5)	0,450	120,17	54,08	
	di cui MDO= 42.420%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (A) [TOS19_AT.N02.014.021] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P	3,950	1,77	6,99	
	di cui MDO= 35.926%; MAT= 0.000%; ATT= 43.121%; ora (E) [TOS19_AT.N02.100.112] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ora	0,500 0,500	62,51 16,39	31,26 8,20	AN NL
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 471.33) euro			1′471,33 205,99	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 677.32) euro			1′677,32 167,73	
	TOTALE euro/a corpo			1′845,05	
Nr. 17 NP.017	Compenso per SOSTITUZIONE DI PANNELLI FONOASSORBENTI AMMALORATI. Il prezzo comprende: smontaggio dei pannelli ammalorati, carico, scarico, trasporto a discarica e oneri di discarica. Compreso inoltre: f.p.o. di pannellatura fonoassorbente di classe I inalterabile ai raggi solari con struttura a sandwich preassemblato in MDF in modo da avewre vuna superficie a listelli orizzontali completi di pannellino fonoassorbente spessore 3cm; f.p.o. di struttura portante, f.p.o. di sistemi di assemblaggio, ponteggi provvisori, trabattelli e quant'altro necessario per dare l'opera finita				
	E L E M E N T I:  (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [NP.018] pannello fonoassorbente con finitura a listelli m2 (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora	0,500 1,000 0,390	28,41 30,00 23,76	14,21 30,00 9,27	MDO  MDO
	(E) [TOS19_17.N05.004.001] Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi pref giornaliero (A) [TOS19_AT.N02.014.021] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P di cui MDO= 35.926%; MAT= 0.000%; ATT= 43.121%; ora	0,300	8,05 62,51	3,13	AN
	(E) [TOS19_AT.N02.100.111] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ora  Sommano euro	0,050	13,66	59,71	NL
	Spese Generali 14.00% * (59.71) euro Sommano euro			68,07	
	Utili Impresa 10% * (68.07) euro  TOTALE euro/m2			74,88	
Nr. 18 NP.019	F.p.o. di LASTRA DI CEMENTO ALLEGGERITO. Lastra a base di cemento alleggerito con polistirene espanso, rinforzata su entrambe le facce con rete in fibra di vetro e con la faccia a vista trattata con un limitatore di porosità, prodotto ecologico certificato indicato per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti che necessitano di elevata resistenza meccanica, all'acqua e all'umidità, sia per ambienti interni che esterni. Il prezzo comprende: pulizia della parete e rimozione, carico e trasporto a discarica dell'intonaco ammalorato; f.p.o. di profili di acciaio inox di sostegno di idonee dimensioni; f.p.o. di sistemi di fissaggio dei profili metallici alle strutture portanti in muratura. Compreso rasatura e tinteggiatura con colore a scelta della D.L. e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte				
	A RIPORTARE				

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0	IMP	ORTI	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	E L E M E N T I:  (E) [NP.020] lastra di cemento alleggerito con polisiterene espanso m2  (A) [TOS19_01.B03.004.001] ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria met (qt=2*1*2.77)	1,000	25,00	25,00	
	di cui MDO= 53.644%; MAT= 25.364%; ATT= 0.000%; kg (E) [TOS19 RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora	5,540 0,200	2,71 28,41	15,01 5,68	AN MDO
	(E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora (A) [TOS19_AT.N02.014.021] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P	0,150	23,76		
	di cui MDO= 35.926%; MAT= 0.000%; ATT= 43.121%; ora (E) [TOS19_AT.N02.100.112] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ora	0,050 0,050	62,51 16,39	3,13 0,82	AN NL
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (53.20) euro			53,20 7,45	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (60.65) euro			60,65 6,07	
	TOTALE euro/m2			66,72	
Ñr. 19 NP.022	Compenso per sostituzione di LASTRE IN POLICARBONATO COMPATTO OPACO, similare a quello esistente. Il prezzo comprende: smontaggio delle lastre in opera, carico e trasporto a discarica e oneri di discarica; f.p.o. di nuove lastre in policarbonato compatto opasco similari a quelle esistenti; f.p.o. di sistemi di fissaggio alle strutture esistenti, tagli, sfridi e quant'altro necessario per dare l'opera a regola d'arte E.L.E.M.E.N.T.I:				
	(E) [NP.021] Lastre policarbonato compatto opaco, formato 200x100cm, 200x m2 (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora	1,000 0,200 0,200	30,00 26,40 23,76	5,28	
	(A) [TOS19_AT.N02.014.021] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P di cui MDO= 35.926%; MAT= 0.000%; ATT= 43.121%; ora	0,020	62,51	1,25	AN
	(E) [TOS19_AT.N02.100.112] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ora  Sommano euro	0,020	16,39	0,33	NL
	Spese Generali 14.00% * (41.61) euro			5,83	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (47.44) euro			47,44 4,74	
	TOTALE euro/m2			52,18	
Nr. 20 NP.023	FINITURE: rifacimento di cornici, comicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. RIFACIMENTO E/O RIPRESA DI LESENE DI FACCIATA esistenti a sezione rettangolare eseguito con idoneo prodotto per spessore in aggetto fino a 3 cm E L E M E N T I:				
	(E) [TOS19_AT.N06.020.001] Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera, portata 150 ora (E) [TOS19_PR.P08.020.005] Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI m³	0,090 0,002	0,54 180,00		NL MT
	(A) [TOS19_PR.P09.004.002] Malta bastarda confezionata in cantiere per intonaco dosata di cui MDO= 32.114%; MAT= 46.975%; ATT= 0.651%; m³	0,032	90,68	2,90	AN
	(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI	1,000 1,100	28,41 23,76	28,41 26,14	MDO MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.41083 - Incidenza Manodopera 76.58				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (57.86) euro			57,86 8,68	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (66.54) euro			66,54 6,65	
	TOTALE euro/m			73,19	
	A RIPORTARE				

					pag. 1
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Overtità	IMPO	ORTI	D
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
Nr. 21 NP.024	F.p.o. di PELLICOLA PER VETRI A CONTROLLO SOLARE USO ESTERNO riflettente, filtro solare metallizzato a base polimerica. Caratteristiche: filtro solare ad alto risparmio energetico riflettente a base polimerica con le seguenti proprietà ottiche e solari (in conformità agli standard ASTM, ASHARE e AIMCAL): totale energia solare trasmessa 10%; totale energia solare riflessa 66%; totale energia solare assorbita 24%; luce visibile trasmessa 14%; luce visibile riflessa 65%; riduzione Ultravioletti 99.9%; riduzione dell'abbaglio 83%; coefficiente di schermatura 0.16; fattore solare "G" 0.14; totale energia solare respinta 86%. Il materiale per la costruzione del film deve essere una pellicola di poliestere otticamente chiara metallizzata; la superficie della pellicola a contatto con l'utente deve essere rivestita con un coating resistente all'abrasione che ne aumenti la durabilità nel tempo; il colore della pellicola deve derivare dal deposito metallico e non deve contenere poliestere colorato; il deposito metallico deve essere uniforme; lo spessore non deve essere inferiore ai 100 micron. Compreso: perfetta pulizia dei vetri prima dell'istallazione; taglio della pellicola seguendo la forma della cornice di tenuta del vetro; applicazione senza bolle o grinze e non devono essere visibili residui di sporco o polvere tra vetro e pellicol; sigillatura del perimetro con silicone neutro non acetico Dow-Coming 796. Compreso ogni onere.  E L E M E N T I:				
	(E) [NP.025] Pellicola per vetri a controllo solare uso esterno rifletten m2 (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora	1,000 0,300 0,300	20,00 28,41 26,40	20,00 8,52 7,92	MDC MDC
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (36.44) euro			36,44 5,10	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (41.54) euro			41,54 4,15	
	TOTALE euro/m2			45,69	
Nr. 22 NP.026	F.p.o. di RETE PER MASSETTO in acciaio zincato elettrolitico, filo D=2mm maglia 6x6cm. Compreso tagli, sfridi, posizionamento e fissaggio, ponteggi provvisori e quant'altro necessario per dare l'opera finita E L E M E N T I:  (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS19_PR.P06.002.001] Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla no kg	0,020 1,900	26,40 0,68	0,53 1,29	MDO MT
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1.82) euro			1,82 0,25	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.07) euro			2,07 0,21	
	TOTALE euro/m2			2,28	
Nr. 23 NP.028	ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005). Fornitura e posa in opera di MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco				
	E L E M E N T I:  (E) [TOS19_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo ora (E) [TOS19_PR.P18.023.002] Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana m² (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03129 - Incidenza Manodopera 19.19	0,023 3,100 0,300 0,300 0,036	3,75 7,44 28,41 28,41 23,76	0,09 23,06 8,52 8,52 0,86	MDC MDC
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (41.05) euro			41,05 6,16	
	Sommano euro			47,21	
	A RIPORTARE			47,21	

	DESCRIPTIONE DELVE VOCA		LIKE	O D TI	pag. 11
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità		ORTI	R.
	ELEMENTI		unitario	TOTALE	
	RIPORTO			47,21	
	Utili Impresa 10% * (47.21) euro			4,72	
	TOTALE euro/m3			51,93	
Nr. 24	DODTE INTERNE A SCRICNO DI ALL'UMINIO. Sono commoni il controtalcio de murore in mofflete di				
NP.029	PORTE INTERNE A SCRIGNO IN ALLUMINIO. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice.  E L E M E N T I:				
	(L) porta in alluminio m2	1,800	215,00		
	(E) [TOS19_PR.P72.005.006] Ferramenta per infissi in alluminio serratura di chiusura co cad (E) [TOS19_PR.P72.005.007] Ferramenta per infissi in alluminio maniglia singola in allu cad	1,000 2,000	31,42 5,77	31,42 11,54	
	(E) [TOS19_01.E04.004.003] ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentist	·		·	
	di cui MDO= 78.890%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m <sup>2</sup> (A) [TOS19 01.B03.004.001] ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria met	1,800	41,66	74,99	
	di cui MDO= 53.644%; MAT= 25.364%; ATT= 0.000%; kg	20,000	2,71	54,20	AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (559.15) euro			559,15 78,28	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (637.43) euro			637,43 63,74	
	TOTALE euro/cad.			701,17	
Nr. 25 TOS19_01.A 04.016.001	SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (larghezza fino a mt.1,50) ESEGUITO A MANO, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 E L E M E N T I:  (A) [TOS19_AT.N02.014.009] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P di cui MDO= 53.909%; MAT= 0.000%; ATT= 25.844%; ora (E) [TOS19_RU.M10.001.001] Operaio edile IV livello ora (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI  Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.5695  Incidenza Manodopera 75.22	0,300 0,135 1,350 1,350	42,03 29,97 26,40 23,76		AN MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (84.38) euro			84,38	
	Sommano euro  Utili Impresa 10% * (97.04) euro			97,04	
				9,70	
	TOTALE euro/m³			106,74	
Nr. 26 TOS19_01.B 03.004.001	ACCIAIO: per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di PROFILATI IN ACCIAIO DI QUALSIASI TIPO, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento. Travi di altezza fino a 240 mm E L E M E N T I:				
	(E) [TOS19_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo ora (E) [TOS19_PR.P06.006.001] Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI EN 10365:2017,UNI kg (E) [TOS19_PR.P26.114.001] Pitture di fondo per ferro con resine sintetiche e pigmenti 1 (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora	0,001 1,050 0,010 0,001 0,023 0,023	3,75 0,76 6,89 28,41 28,41 26,40	0,00 0,80 0,07 0,03 0,65 0,61	NL MT MT MDO MDO MDO
		-,	-,.0	, and the second	
	A RIPORTARE			2,16	

					pag. 12
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità :	IMPO	ORTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI	Quantita	unitario	TOTALE	IC.
	RIPORTO			2,16	
	(E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01601 - Incidenza Manodopera 53.23	0,023	23,76	0,55	MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.71) euro			2,71 0,41	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.12) euro			3,12 0,31	
	TOTALE euro/kg			3,43	
Nr. 27 TOS 19_01.C 02.001.001	PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P23.001.002] Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spes m²  (E) [TOS19_PR.P23.010.035] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti m  (E) [TOS19_PR.P23.010.035] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti cad  (E) [TOS19_PR.P23.011.000] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti cad  (E) [TOS19_PR.P23.012.001] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti cad  (E) [TOS19_PR.P23.012.001] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti m  (E) [TOS19_PR.P23.012.001] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti m  (E) [TOS19_PR.P23.012.001] Operaio edile Specializzato ora	2,000 0,700 2,000 1,600 29,000 1,500 1,700 0,500 0,440	1,68 1,09 1,28 0,05 0,00 0,02 0,10 0,52 28,41	3,36 0,76 2,56 0,08 0,00 0,03 0,17 0,26 12,50	MT MT MT MT MT MT MT MT MT
	(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1416 - Incidenza Manodopera 60.58  Sommano euro	0,440	26,40	11,62	MDO
	Spese Generali 15.00% * (31.34) euro			4,70	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (36.04) euro			36,04 3,60	
	TOTALE euro/m²			39,64	
Nr. 28 TOS19_01.F 04.004.003	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. VERNICIATURA PER INTERNI su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine E L E M E N T I:				
	(E) [TOS19_PR.P26.106.001] Idropitture Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) l (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00205	0,350 0,090	1,02 26,40	0,36 2,38	MT MDO
	- Incidenza Manodopera 68.74  Sommano euro			2,74	
	Spese Generali 15.00% * (2.74) euro Sommano euro			3,15	
	Utili Impresa 10% * (3.15) euro			0,32	
	A RIPORTARE				

REPORTO   Control   Cont		DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPO	) P T I	pag. 13
INTERGRATURE   VERNICIATURE: compreso idones preparazione delle superfici de pitturane.		E DEGLI	Quantità			R.
TOTALE euro/m²  17NTEGIATURE E VERNICIATURE: compasso idones preparationes delle argoeffei da primane.  (2019) 01.P (eventuale proteinme di altre opera finite, la rimozione e la paliura di tata le superfei eventualmente intercate: compesso i ponti di servizio cosa alteza anassina m 2,00 e/o tubatelli ia noma, anche esterni, mobile in fasti, il tator per dare i liuto corrigino e finito a regola d'arre. VERNICIATURA DI TACCIATI ESTERNE con pirano idrospellente traspitante  (E) TIOSIO PREZO (1600) florajura demorpellente interior argola d'arre. VERNICIATURA DI TACCIATI ESTERNE con pirano idrospellente traspitante  (E) TIOSIO PREZO (1600) florajura demorpellente interior dei situati d'o ester1  (E) TIOSIO PREZO (1600) florajura demorpelata sibassanica per interni d'o ester1  (E) TIOSIO PREZO (1600) florajura demorpelata e delle superfei (1500) ** (5.11) curo ULTERO (1801) Fromatago e di consultato delle superfei (1500) ** (5.11) curo ULTERO (1801) Fromatago e delle superfei (1500) ** (5.11) curo Sonata delle superfei				unitario	TOTALE	
TINITIGITATIRE E VERNITIATIRE composes identes prepurariere delle superfici da primere delle superfici da primere delle superfici de la superfici delle supe		RIPORTO				
TOTALE curv   mobile of fisse el que interes en personal processor el politima di tutte le superfici eventialmente (1995)		TOTALE euro/m <sup>2</sup>			3,47	
Spess Generali 15.00% * (6.11) curo  Sommano euro Utili Impress 10% * (6.11) curo  TOTALE euro / m²  6.72  DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione dei materiali di risulta con qualissi mezzo (trama se palla) fino al piano di cario co fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantirere, sono compressi i ponti di servizio con altezza massima ma 2,00 e/os trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed gogi altri onorere e magistero per durei il avero finito a regola d'arte. Sono esclusi il cario, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impiani di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. D'EMOLIZIONE DI PARETI per l'Interventi di risultari a mezzo di trasporto nell'ambito dei qualsiasi piano, allezza o profondità esclusivamente a mano e con ausilio di piecoli mezzi meccanici. in pannelli singgloi a occupopitali, possiti a secone con struttura costituta da profilati in lamiera di accisio di qualsiasi piano, allezza o profondità esclusivamente a mano e con ausilio di piecoli mezzi meccanici. in pannelli singgloi a occupopitali, possiti a secone con struttura costituta da profilati in lamiera di accisio di qualsiasi piano, allezza o profondità esclusivamente a mano e con ausilio di piecoli mezzi meccanici. in pannelli singgloi a occupolita, possiti a secone con struttura constituta da profilati in lamiera di accisio di qualsiasi tipo e spessore.  E. L. E. M. E. M. F. T. (A) [TOSI 9 2,0.407.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta ni ambito di cantire on 0,100 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	TOS19_01.F 04.005.001	l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. VERNICIATURA DI FACCIATE ESTERNE con pittura idrorepellente traspirante  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P26.106.005] Idropitture Idrorepellente silossanica per interni e/o ester 1  (E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora  ULTERIORI INFORMAZIONI  - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01593				
Sommano curo Utili Impresa 10% * (6.11) curo TOTALE euro / m² 6.72  Nr. 30  DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELIAMENTI: per interventi di ristrutturazione (70519) 02.A edilizia compresa, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (trame a spalla) fino al piano di carico eò fino al mezzo di trasporto nell'ambito del carrico, trasporto e scarrico dei materiali di risulta agli minjanti di smaltimento e tributi, se dovuti. DEMOLIZIONE DI PARETI VERITCALI IN CARTONGESSO eseguita a qualsiari piano, altezza o proficaditi esclusivamente a mano con ausilio di piccoli mezzi maccanici, in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipto e spessore.  ELEMENTI: (A) [TOS19 Q.7.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier di cui MDO-79.741%, MAT-0.000%, ATT-0.000%, ATT-0.000% in ano con ausilio di piccoli mezzi maccanici, in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipto e spessore.  ELEMENTI: (A) [TOS19 Q.7.101.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier di cui MDO-79.741%, MAT-0.000%, ATT-0.000%, ATT-0.000% in mono con avalletto in acciaio,, ora (E) [TOS19 ATNO6.020.002] Montasarichi elettrice socrevole con oavalletto in acciaio,, ora (E) [TOS19 RUMI0.001.002] Operaio cidie Specializzato ora (E) [TOS19 RUMI0.001.002] Operaio cidie Specializzato ora (E) [TOS19 RUMI0.001.004] Operaio cidie Comune ora  ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza affecturi l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07213 - Incidenza Manodopera 75.86  DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione  Utili Impresa 10% * (10.29) euro  Spese Generali 15.00% * (10.69) euro  Spese Generali 15.00% * (10.69) euro  Spese Generali 15.00% * (10.69) euro  Locia di risulta agli impianti di smaltiminento attributi di risulta ag						
DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione dei materiali di risulta con qualsinsi mezzo (trame a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cartice, sono compresi i ponti di servizio con altezza di smalimento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsinsi mezzo (trame a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito de esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola darte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarcio dei materiali di risulta gi mipianti di smallimento autorizzati, e i costi di smallimento e tributi, se dovuti. DEMOLIZIONE DI PARETI VERTICALI IN CARTONGESSO eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamenta a mano co na masilio di piecoli mezzi meccanici. in pannelli singoli o accopitati, possit a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.  E LEMENTI:  (A) [TOS19 2AT.016.05.001] Martella perfonatori elettrici e accessori Trapano con perc ora 0,100 2,50 0,25 NL (E) [TOS19 AT.010.02.001] Noi ponte interno, competto di puntelli o cavalletti e d m² 0,100 2,56 0,33 NL (E) [TOS19 RU.M10.001.002] Operaio edile Spresicalizzato ora 0,100 2,54 0,100 2,54 (E) [TOS19 RU.M10.001.002] Operaio edile Spresicalizzato ora 0,100 2,54 0,100 2,54 (E) [TOS19 RU.M10.001.002] Operaio edile Spresicalizzato ora 0,100 2,54 (E) [TOS19 RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,100 2,54 (E) [TOS19 RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,100 2,54 (E) [TOS19 RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,100 2,54 (E) [TOS19 RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,100 2,54 (E) [TOS19 RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,100 2,54 (E) [TOS19 RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,100 2,54 (E) [TOS19 RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,100 2,54 (E) [TOS19 RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,100 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,0		•				
DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione dei materiali di risulta con qualissia mezzo (trame a spalla) fino al piano di caraice ciò fino al mezzo di trasporto nell'ambito del canticre; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 cio trabattelli a norma, anche esterii, mobili o fissi ed ogni altro oncer e magistero per dare il lavoro finito a regola darte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento eribriti, se dovuti. DiMOLIZIONE DI PARETI VERTICALI IN CARTORIGISSO eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piecoli mezzi meccanici, in pamelli singoli o accepopiati, postit a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.  **ELEMENTE:**  (A) [TOS19 02.407.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier  (a) (E) [TOS19 ATNO1.085.001] Montaeritchi elettrico scorrevole con evalletto in acciaio, ora 0,100 2,50 0,25 NL (E) [TOS19 ATNO1.085.001] Montaeritchi elettrico scorrevole con eavalletto in acciaio, ora 0,100 0,26 0,30 NL (E) [TOS19 P.RU.M10.001.002] Operaio edite Specializzato ora 0,100 2,50 0,100 NL (E) [TOS19 P.RU.M10.001.002] Operaio edite Specializzato ora 0,100 2,30 NL (E) [TOS19 P.RU.M10.001.004] Operaio edite Specializzato ora 0,100 2,30 NL (E) [TOS19 P.RU.M10.001.004] Operaio edite Specializzato ora 0,100 2,30 NL (E) [TOS19 P.RU.M10.001.004] Operaio edite Specializzato ora 0,100 2,30 NL (E) [TOS19 P.RU.M10.001.004] Operaio edite Specializzato ora 0,100 2,30 NL (E) [TOS19 P.RU.M10.001.004] Operaio edite Specializzato ora 0,100 2,30 NL (E) [TOS19 P.RU.M10.001.004] Operaio edite Specializzato ora 0,100 9,200 P.RU.M10.001.004] Operaio edite Specializzato ora 0,100 9,200 P.RU.M10.001.004] Operaio edite Specializzato ora 0,100 9,30 P.RU.M10.001.004] Operaio edite Specializzato ora 0,100 9,30 P.RU.M10.001.004] Operaio edite Special						
10.019		TOTALE euro/m²			6,72	
10.019						
Spese Generali 15.00% * (10.69) euro  Sommano euro  Utili Impresa 10% * (12.29) euro  TOTALE euro / m²  13,52  DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. TAGLIO A FORZA DI PARETI per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore	Nr. 30 TOS19_02.A 03.003.001	edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. DEMOLIZIONE DI PARETI VERTICALI IN CARTONGESSO eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici. in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.  E L E M E N T I:  (A) [TOS19_02.A07.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier di cui MDO= 79.741%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³  (E) [TOS19_AT.N01.065.001] Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con perc ora (E) [TOS19_AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ora (E) [TOS19_AT.N10.022.001] Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e d m² (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI  Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07213  Incidenza Manodopera 75.86	0,100 0,100 0,100 0,100	2,50 0,26 1,56 28,41	0,25 0,03 0,16 2,84	NL NL NL MDO
Sommano euro  Utili Impresa 10% * (12.29) euro  TOTALE euro / m²  13,52  DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. TAGLIO A FORZA DI PARETI per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore						
TOTALE euro / m²  DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. TAGLIO A FORZA DI PARETI per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore		•				
DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. TAGLIO A FORZA DI PARETI per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore						
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. TAGLIO A FORZA DI PARETI per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore		TOTALE euro/m²			13,52	
	Nr. 31 FOS19_02.A 03.004.001	edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. TAGLIO A FORZA DI PARETI per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore				
A RIPORTARE		A RIPORTARE				

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPO	ORTI	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	(A) [TOS19_02.A07.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier di cui MDO= 79.741%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [TOS19_AT.N01.065.011] Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolit ora (E) [TOS19_AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ora (E) [TOS19_AT.N10.025.001] Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m 4,00 cad (E) [TOS19_AT.N10.025.002] Puntelli, noleggio mensile in legname d'abete m³ (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.77724 - Incidenza Manodopera 75.98	1,000 5,150 0,500 4,000 0,020 0,500 1,000 5,150 1,300	33,26 0,88 0,26 1,30 19,00 28,41 28,41 28,41 23,76	33,26 4,53 0,13 5,20 0,38 14,21 28,41 146,31 30,89	NL NL NL
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (263.32) euro			263,32 39,50	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (302.82) euro			302,82	
	TOTALE euro/m³			333,10	
Nr. 32 TOS19_02.A 03.011.003	DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. SPICCONATURE DI INTONACI fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento  E L E M E N T I:  (A) [TOS19_02.A07.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier di cui MDO= 79.741%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³  (E) [TOS19_AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ora (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora  ULTERIORI INFORMAZIONI  - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04678  - Incidenza Manodopera 78.97	0,010 0,040 0,040 0,180 0,160	33,26 0,26 28,41 28,41 23,76	0,33 0,01 1,14 5,11 3,80	NL MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (10.39) euro			10,39 1,56	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (11.95) euro			11,95 1,20	
	TOTALE euro/m²			13,15	
Nr. 33 TOS19_02.A 03.032.001	DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. SMONTAGGIO DI DOCCE, RACCORDI, PLUVIALI, CONVERSE e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione E L E M E N T I:				
	(A) [TOS19_02.A07.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier di cui MDO= 79.741%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [TOS19_AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora	0,010 0,100 0,120	33,26 0,26 23,76	0,33 0,03 2,85	AN NL MDO
	(E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operato edile Comune ora	0,110	23,76	2,61	MDO

					pag. 1
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMP	ORTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI		unitario	TOTALE	
	RIPORTO			5,82	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03494 - Incidenza Manodopera 78.7				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.82) euro			5,82 0,87	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.69) euro			6,69 0,67	
	TOTALE euro/m²			7,36	
Nr. 34 FOS19_02.A 33.033.002	DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in metallo  E L E M E N T I:				
	(A) [TOS19_02.A07.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier di cui MDO= 79.741%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³  (E) [TOS19_AT.N01.070.010] Saldatrici e motosaldatrici Saldatrice ossiacetilenica compr ora (E) [TOS19_AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ora (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.10889 - Incidenza Manodopera 77.3	0,020 0,250 0,100 0,250 0,420	1,50 0,26 28,41	0,67 0,38 0,03 7,10 9,98	NL
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (18.16) euro			18,16 2,72	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (20.88) euro			20,88	
	TOTALE euro/m²			22,97	
Nr. 35 TOS19_02.A 03.035.001	DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO-TERMO-SANITARI in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari LAVABO  E L E M E N T I:				
	(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05321 Incidenza Manadonera 79.05	0,340 0,340	28,41 23,76	9,66 8,08	MDO MDO
	- Incidenza Manodopera 79.05  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (17.74) euro			17,74 2,66	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (20.40) euro			20,40 2,04	
	A RIPORTARE				

					pag. 16
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0 (1)	IMPO	ORTI	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	KITOKTO				
	TOTALE euro/cad			22,44	
Nr. 36 TOS19_02.A 03.035.004	DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO-TERMO-SANITARI in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari VASO con cassetta scaricatrice esterna, bidet				
	E L E M E N T I: (E) [TOS19 RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,460	28,41	13,07	MDO
	(E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora	0,460	23,76	10,93	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07199 - Incidenza Manodopera 79.05				
	Sommano euro			24,00	
	Spese Generali 15.00% * (24.00) euro			3,60	
	Sommano euro			27,60	
	Utili Impresa 10% * (27.60) euro			2,76	
	TOTALE euro/cad			30,36	
Nr. 37 TOS19_02.A 07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0499 - Incidenza Manodopera 79.05  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (33.26) euro Utili Impresa 10% * (37.92) euro	0,700 0,700	23,76 23,76	33,26 4,66 37,92 3,79	MDO MDO
	TOTALE euro/m³			41,71	
Nr. 38 TOS19_02.D 06.021.001	RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. RIFACIMENTO DI INTONACATURA con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm  E L E M E N T I:  (A) [TOS19_02.A07.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier di cui MDO= 79.741%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³  (E) [TOS19_AT.N01.060.020] Utensili e accessori per macchine movimento terra Idropulitr ora (E) [TOS19_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , m ora (E) [TOS19_P.P.09.013.006] Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016 kg (E) [TOS19_R.U.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_R.U.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_R.U.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS19_R.U.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI  Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14403  Incidenza Manodopera 47.75	0,030 0,060 0,250 45,000 0,250 0,350 0,100 0,350	33,26 1,73 1,06 0,41 28,41 28,41 26,40 23,76	1,00 0,10 0,27 18,45 7,10 9,94 2,64 8,32	NL MT MDO MDO MDO
	A RIPORTARE			47,82	
	A KIFOKTAKE			47,02	

					pag. 1
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPO	ORTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI		unitario	TOTALE	
	RIPORTO			47,82	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (47.82) euro			47,82 7,17	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (54.99) euro			54,99 5,50	
	TOTALE euro/m²			60,49	
Nr. 39 ΓΟS19_02.Ε 06.002.001	FINITURE: rifacimento di cornici, comicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. RIFACIMENTO E/O RIPRESA DI FASCE MARCAPIANO esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica per spessore in aggetto fino a 3 cm E L E M E N T I:				
	(E) [TOS19_AT.N06.020.001] Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera, portata 150 ora (E) [TOS19_PR.P08.020.005] Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI m³ (A) [TOS19_PR.P09.004.002] Malta bastarda confezionata in cantiere per intonaco dosata	0,090 0,002	0,54 180,00	0,05 0,36	NL MT
	di cui MDO= 32.114%; MAT= 46.975%; ATT= 0.651%; m³ (E) [TOS19 RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,032 1,200	90,68	2,90 34,09	AN MDO
	(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,090 1,200	28,41 28,41 23,76	2,56 28,51	MDO MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.41083 - Incidenza Manodopera 76.58				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (68.47) euro			68,47 10,27	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (78.74) euro			78,74 7,87	
	TOTALE euro/m²			86,61	
Nr. 40 TOS19_02.E 06.006.004	FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. RIPRESA DI INTONACO eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00: per INTONACO CIVILE di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne E L E M E N T I:				
	(E) [TOS19_AT.N06.020.001] Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera, portata 150 ora (A) [TOS19_PR.P09.003.002] Malta cementizia confezionata in cantiere per intonaco rusti	0,020	0,54	0,01	NL
	di cui MDO= 32.390%; MAT= 46.696%; ATT= 0.656%; m <sup>3</sup>	0,023 0,020	89,91	2,07	AN
	(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,020	28,41 28,41	0,57 9,94	MDO MDO
	(E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.15395	0,200 0,350	23,76 23,76	4,75 8,32	MDO MDO
	- Incidenza Manodopera 75.23				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (25.66) euro			25,66 3,85	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (29.51) euro			29,51 2,95	
	TOTALE euro/m2			32,46	
Nr. 41 FOS19_03.F 10.003.003	TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di				
	A RIPORTARE				

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPO	ORTI	_
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. PULITURA DI INTONACO su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e spazzole, incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P26.201.006] Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di l (E) [TOS19_PR.P26.201.010] Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di kg	3,000 0,600	0,32 2,91	0,96 1,75	
	(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08126 - Incidenza Manodopera 69.15	0,500 0,200	28,41 23,76	14,21 4,75	MDO
	Sommano euro			21,67	
	Spese Generali 15.00% * (21.67) euro Sommano euro			3,25	
	Utili Impresa 10% * (24.92) euro			2,49	
	TOTALE euro/m <sup>2</sup>			27,41	
Nr. 42 TOS19_06.I0 1.004.002	richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie. Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. LAVABO DA SEMINCASSO o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P29.101.022] Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qu cad (E) [TOS19_PR.P29.101.054] Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve esser cad (E) [TOS19_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello ora (E) [TOS19_RU.M11.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria ora ULTERIORI INFORMAZIONI  - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.4479  - Incidenza Manodopera 40.25	1,000 1,000 1,000 1,760 1,760	60,55 7,38 5,36 24,61 18,58	60,55 7,38 5,36 43,31 32,70	MT MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (149.30) euro			149,30 22,40	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (171.70) euro			171,70 17,17	
	TOTALE euro/cad			188,87	
Nr. 43 TOS 19_06.I0 1.004.009	IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie. Fornitura e posa in opera di apparecchi				
	A RIPORTARE				

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Overtità	IMPORTI		R.			
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	K.			
	RIPORTO							
	sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. LAVABO PER DISABILI in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P29.101.022] Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve esser cad (E) [TOS19_PR.P29.103.040] Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il material cad (E) [TOS19_PR.P29.103.040] Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il material cad (E) [TOS19_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello ora (E) [TOS19_RU.M11.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria ora ULTERIORI INFORMAZIONI  Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.51104  - Incidenza Manodopera 26.46		1,000 1,000 1,000 1,320	1,000 5,36 1,000 100,60 1,320 24,61		1,000 5,36 1,000 100,60 1,320 24,61		M7 M7 M7 MD
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (170.36) euro			170,36 25,55				
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (195.91) euro			195,91 19,59				
	TOTALE euro/cad			215,50				
r. 44 OS19_06.I0 004.010	IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie. Fornitura e posa in opera di apparecchi							
	sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. VASO IGIENICO in porcellana vetrificata realizzato PER DISABILI secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P29.101.055] Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve esser cad (E) [TOS19_PR.P29.103.004] Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il material cad (E) [TOS19_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello ora (E) [TOS19_RU.M11.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria ora ULTERIORI INFORMAZIONI  Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.08734  - Incidenza Manodopera 16.58	1,000 1,000 1,760 1,760	13,28 273,15 24,61 18,58	13,28 273,15 43,31 32,70	M' M' MD MD			
	privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. VASO IGIENICO in porcellana vetrificata realizzato PER DISABILI secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P29.101.055] Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve esser cad (E) [TOS19_PR.P29.103.004] Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il material cad (E) [TOS19_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello ora (E) [TOS19_RU.M11.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria ora ULTERIORI INFORMAZIONI  Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.08734  - Incidenza Manodopera 16.58	1,000 1,760	273,15 24,61	273,15 43,31 32,70 362,44	M MI			
	privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. VASO IGIENICO in porcellana vetrificata realizzato PER DISABILI secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P29.101.055] Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve esser cad (E) [TOS19_PR.P29.103.004] Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il material cad (E) [TOS19_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello ora (E) [TOS19_RU.M11.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria ora ULTERIORI INFORMAZIONI  - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.08734  - Incidenza Manodopera 16.58  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (362.44) euro	1,000 1,760	273,15 24,61	273,15 43,31 32,70 362,44 54,37 416,81	M MI			
	privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. VASO IGIENICO in porcellana vetrificata realizzato PER DISABILI secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P29.101.055] Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve esser cad (E) [TOS19_PR.P29.103.004] Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il material cad (E) [TOS19_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello ora (E) [TOS19_RU.M11.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.08734 - Incidenza Manodopera 16.58  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (362.44) euro	1,000 1,760	273,15 24,61	273,15 43,31 32,70 362,44 54,37	M MI			
:. 45	privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. VASO IGIENICO in porcellana vetrificata realizzato PER DISABILI secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_PR.P29.101.055] Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve esser cad (E) [TOS19_PR.P29.103.004] Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il material cad (E) [TOS19_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello ora (E) [TOS19_RU.M11.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria ora  ULTERIORI INFORMAZIONI  Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.08734  - Incidenza Manodopera 16.58  Sommano euro  Spese Generali 15.00% * (362.44) euro  Sommano euro  Utili Impresa 10% * (416.81) euro	1,000 1,760	273,15 24,61	273,15 43,31 32,70 362,44 54,37 416,81 41,68	M ME			

					pag. 20
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPO	ORTI	R.
TARIFFA	E L E M E N T I	Quantita	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO				
TOS19_AT. N02.014.009	5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_AT.N02.014.109] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P ora (E) [TOS19_AT.N02.100.101] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ora (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora ULTERIORI INFORMAZIONI  - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06305  - Incidenza Manodopera 53.43	1,000 1,000 1,000	5,91 7,71 28,41	5,91 7,71 28,41	NL NL MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (42.03) euro			42,03 5,88	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (47.91) euro  TOTALE euro / ora			47,91 4,79	
	TOTALE euro/ora			52,70	
Nr. 46 TOS19_AT. N02.014.021	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_AT.N02.014.221] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P ora (E) [TOS19_AT.N02.100.112] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ora (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09377 - Incidenza Manodopera 35.93	1,000 1,000 1,000	17,71 16,39 28,41	17,71 16,39 28,41	NL NL MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (62.51) euro			62,51 9,38	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (71.89) euro			71,89 7,19	
	TOTALE euro/ora			79,08	
Nr. 47 TOS19_PR.P 09.003.002	Malta cementizia confezionata in cantiere per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia E L E M E N T I:  (E) [TOS19_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt, m ora  (E) [TOS19_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia grossa Tn  (E) [TOS19_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in s Tn  (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora  (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora  ULTERIORI INFORMAZIONI  - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.26974  - Incidenza Manodopera 32.11	0,700 1,080 0,450 0,700 0,700	1,080 11,25 0,450 90,00 0,700 28,41	0,74 12,15 40,50 19,89 16,63	MT
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (89.91) euro			89,91 12,59	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (102.50) euro			102,50 10,25	
	TOTALE euro/m³			112,75	
Nr. 48 TOS19_PR.P 09.004.002	Malta bastarda confezionata in cantiere per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia  E L E M E N T I:  (E) [TOS19_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt, m ora (E) [TOS19_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia grossa Tn (E) [TOS19_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in s Tn (E) [TOS19_PR.P02.005.002] Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 HL in sacchi da 25 Kg Tn (E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora	0,700 1,000 0,150 0,300 0,700 0,700	1,06 11,25 90,00 95,55 28,41 23,76	0,74 11,25 13,50 28,67 19,89 16,63	
	A RIPORTARE			90,68	

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		I M P	ORTI	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			90,68	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.27203 - Incidenza Manodopera 31.84				
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (90.68) euro			90,68 12,70	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (103.38) euro			103,38 10,34	
	TOTALE euro/m³			113,72	
	Data, 14/01/2020				
	Il Tecnico				
	A RIPORTARE				