



**COMUNE  
DI  
CAPANNORI**

SETTORE  
CANTONIERE DI PAESE

UFFICIO  
*"Cantoniere di Paese"*

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLTRONE E  
TENDAGGI PLATEA PER IL CINEMA TEATRO  
COMUNALE "ARTÈ" DI CAPANNORI.**

Luglio 2023

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TECNICO:

P. I. Fabbri Fabrizio

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:

Geom. Michetti Roberto

DIRIGENTE (ad Interim) Settore "Cantoniere di Paese":

Arch. Luca Gentili

**OGGETTO: Fornitura e posa in opera di poltrone e tendaggi platea per il Cinema Teatro Comunale "ARTE" di Capannori.**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N</b>	<b>Descrizione forniture</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo Unitario</b>	<b>Importo €</b>
1.	Fornitura e posa in opera di nuove poltrone ergonomiche assemblate in batteria, tipo Chopin Tr, completamente rivestite in tessuto 100% Poliestere Flame Retardant, tipo Radio, antigraffio e antimacchia, certificato ignifugo di classe 1M, peso 400g/mq., resistenza all'abrasione ISO 12947/2: 80.000 Cicli, colore Antracite 8017, complete di numerazione ricamata per posto sul sedile, ricamo di altezza 3 cm. Sedile ribaltabile imbottito e completamente sfoderabile, fianchi anatomici con snodi nascosti per il ribaltamento automatico a contrappeso. E' incluso il trasposto e lo scarico sul luogo di installazione, il montaggio delle poltrone, mediante ancoraggio diretto sulla pavimentazione esistente in c.l.s., la fornitura di viterie e minuterie per l'assemblaggio e per il fissaggio a pavimento e quant'altro necessario per la corretta posa in opera. Compreso inoltre il rilascio del certificato di "Corretta posa in opera" materiali in classe 1M e certificato di garanzia sul prodotto di anni 10.	Nr.	168	227,50	38.220,00
2.	Fornitura e posa un opera di fianchetti laterali di fine fila (fianco terminale, uno per ogni fila) delle medesime caratteristiche delle sedute di cui alla voce n°1	Nr.	22	57,00	1.254,00
3.	Realizzazione di ricamatura lettere sui fianchi laterali di fine fila, ricamo di altezza 5 cm.	Nr.	44	5,00	220,00
4.	Fornitura e posa in opera di "Quinte" per palcoscenico in tessuto oscurante ignifugo, colore NERO, ricchezza 100%, rifinite con nastri da allacciare a strangoni in alluminio per la sospensione. Compreso inoltre il rilascio del certificato di "Corretta posa in opera" materiali in classe 1M e certificato di garanzia sul prodotto di anni 10. Dimensioni nette dei tendaggi: n°2 L. 180 cm. x H 4,80 cm. n°2 L. 140 cm. x H 4,80 cm.	a Corpo	1	3.700,00	3.700,00
5.	Fornitura e posa in opera tendaggi in tessuto oscurante ignifugo, colore NERO, compreso rilogia rivestita e binari per la sospensione a parete per tendaggi arricciati tipo ARCO 490. Compreso inoltre il rilascio del certificato di "Corretta posa in opera" materiali in classe 1M e certificato di garanzia sul prodotto di anni 10. Dimensioni nette per Uscita camerini Palco: n°1 L. 100 cm. x H 2,60 cm.	Nr.	1	650,00	650,00
6.	Fornitura e posa in opera tendaggi in tessuto oscurante ignifugo, colore NERO, compreso binario velcrato per la sospensione a parete. Compreso inoltre il rilascio del certificato di "Corretta posa in				

	opera" materiali in classe 1M e certificato di garanzia sul prodotto di anni 10. Dimensioni nette per Mantovana fronte palco: n°1 L. 11,50 cm. x H 0,90 cm.	Nr.	1	850,00	850,00
7.	Fornitura e posa in opera tendaggi velluto doppio colore Ral 7008, ricchezza 100%, riloga rivestita in velluto, binari per la sospensione a parete per tendaggi arricciati tipo ARCO 490. Compreso inoltre il rilascio del certificato di "Corretta posa in opera" materiali in classe 1M e certificato di garanzia sul prodotto di anni 10. Dimensioni nette per Ingresso: n°1 L. 150 cm. x H 2,40 cm.	Nr.	1	1.450,00	1.450,00
8.	Fornitura e posa in opera tendaggi velluto doppio colore Ral 7008, ricchezza 100%, riloga rivestita in velluto, binari per la sospensione a parete per tendaggi arricciati tipo ARCO 490. Compreso inoltre il rilascio del certificato di "Corretta posa in opera" materiali in classe 1M e certificato di garanzia sul prodotto di anni 10. Dimensioni nette per Uscite di sicurezza platea: n°1 L. 170 cm. x H 2,75 cm. n°1 L. 150 cm. x H 2,58 cm. n°1 L. 250 cm. x H 3,00 cm.	a Corpo	1	4.950,00	4.950,00
9.	Fornitura e posa in opera tendaggi velluto doppio colore Ral 7008, ricchezza 100%, riloga rivestita in velluto su entrambi i lati, binari per la sospensione a soffitto parete per tendaggi arricciati tipo TEATRO 404, lunghezza cm. 1400 per separazione sala dal sotto soppalco. Compreso inoltre il rilascio del certificato di "Corretta posa in opera" materiali in classe 1M e certificato di garanzia sul prodotto di anni 10. Dimensioni nette tendaggi: n°2 L. 260 cm. x H 3,08 cm. n°2 L. 195 cm. x H 3,08 cm. n°2 L. 260 cm. x H 3,08 cm.	Nr.	1	12.500,00	12.500,00
10	Mano d'opera di operaio montatore di arredi per l'esecuzione di eventuali opere di allestimento montaggi non rilevabili in fase preventiva, compreso oneri per trasferte fuori sede	Ore	50,00	35,00	1.750,00
	<b>Importo complessivo dei lavori:</b>			€	65.544,00
	<b>IVA 22%</b>			€	<b>14.419,68</b>
	<b>TOTALE</b>			€	<b>79.963,68</b>

Capannori li *luglio* 2023

IL TECNICO