



COMUNE DI CAPANNORI

Provincia di Lucca

SFALCIO DEI CIGLI STRADALI

ZONA CENTRO-NORD

MAGGIO 2022

ELABORATO B
-ELENCO DEI PREZZI UNITARI-

Ente Appaltante: Comune di Capannori

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Roberto Michetti

ELENCO PREZZI UNITATI

CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	PREZZO
1	MANODOPERA		
1.01	Operaio comune <hr/> (Euro trentavirgolaquattordici)	ora	€ 30,14
1.02	Operaio qualificato <hr/> (Euro trentatrevirgolaquarantasei)	ora	€ 33,46
1.03	Operaio specializzato <hr/> (Euro trentasei virgolazerozero)	ora	€ 36,00
2	NOLI E TRASPORTI		
2.01	Nolo di autocarro leggero <hr/> (Euro quarantatrevirgolasessantotto)	ora	€ 43,68
2.02	Nolo di autocarro ribaltabile 2 assi <hr/> (Euro sessantavirgolazerozero)	ora	€ 60,00
2.03	Nolo di miniescavatore ql 25 <hr/> (Euro cinquantacinquevirgolaventi)	ora	€ 55,20
2.04	Nolo di escavatore gommato 90 CV <hr/> (Euro settantaseivirgolasessantannove)	ora	€ 76,69
2.05	Nolo di spazzatrice <hr/> (Euro trentavirgolazerozero)	ora	€ 30,00
2.06	Nolo di minipala a ruote gommate 40 CV <hr/> (Euro cinquantaduevirgolaottantotto)	ora	€ 52,88
2.07	Nolo di Piattaforma da m. 10-15 <hr/> (Euro trentacinquevirgolaquaranta)	ora	€ 35,40
2.08	Motosega in economia <hr/> (Euro ventinovevirgolaquarantasette)	ora	€ 29,47
2.09	Nolo di Piattaforma da m. 20-25 <hr/> (Euro cinquantacinquevirgolazerozero)	ora	€ 55,00
2.10	Nolo di escavatore 50 ql <hr/> (Euro cinquantaseivirgolaventi)	ora	€ 56,20
2.11	Nolo di escavatore 88 ql <hr/> (Euro sessantavirgolazerozero)	ora	€ 60,00

2.12	Nolo di autocarro ribaltabile 3 assi (Euro ottantavirgolacinquantatre)	ora	€ 80,53
2.13	Trasporto (Euro zerovirgolazerotre)	q per Km	€ 0,03
2.14	Nolo di Pala Meccanica Cingolata da 50 a 126 (Euro ottantanovevirgolaquarantasette)	ora	€ 89,47
2.15	Nolo di escavatore 200 ql (Euro novantacinquevirgolatrentaquattro)	ora	€ 95,34
2.16	Nolo di miniescavatore ql 15 (Euro cinquantaquattrovirgolacinquantatre)	ora	€ 54,53

3
MATERIALI

3.01	Tout-venant (Euro quindicivirgolazero cinque)	mc	€ 15,05
3.02	Stabilizzato di cava (Euro quattordicivirgolatrentasei)	t	€ 14,36
3.03	Pietrisco 40/70 (Euro quattordicivirgolatrentasei)	t	€ 14,79
3.04	Sabbia (Euro sedicivirgolasesanta)	t	€ 16,60
3.05	Inerti di recupero (Euro undicivirgolaquaranta)	mc	€ 11,40
3.06	Cemento R325 in sacchi (Euro undicivirgolaquaranta)	q	€ 11,77
3.07	Mattone pieno comune (Euro zerovirgolaventuno)	cad	€ 0,21
3.08	Pietrame grezzo per murature (Euro trentottovirgolaventi quattro)	mc	€ 38,24
3.09	Conglomerato binder pezzatura mm 0/30 (Euro sessantavirgolazerozero)	t	€ 60,00
3.10	Conglomerato usura pezzatura 0/10 (Euro sessantatrevirgolazerozero)	t	€ 63,00
3.11	Conglomerato a freddo sfuso (Euro centoventivirgolazerozero)	t	€ 120,00

3.12	New Jersey in PE (Euro quarantacinquevirgolatrentasei)	cad.	€ 45,36
3.13	Latre in c.a. (Euro trentanovevirgolazerozero)	cad.	€ 39,00
3.14	Stabilizzato di cava (cumoli) (Euro duevirgoladieci)	q	€ 2,10
3.15	Stabilizzato riciclato (Euro dodicivirgolazerozero)	t	€ 12,02
3.16	Palo appuntito di castagno, diametro 20 cm, lunghezza 300 cm (Euro tredicivirgolacinquantacinque)	cad.	€ 13,55
3.17	Pertica di castagno diametro 20 cm, lunghezza 300 cm (Euro diecivirgolaquattordici)	cad.	€ 10,14

4

OPERE COMPIUTE

4.01	FALCIATURA DI TAPPESI ERBOSI E PRATI di parcheggi e aiuole spartitraffico da effettuarsi con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 5 cm dal piano del terreno. <p style="text-align: center;">Nell'intervento è compreso eventuale spollonatura delle alberature o di ceppaia di albero ed eventuali minime potature di riforme di siepi.</p>	mq	€ 0,068
4.02	FALCIATURA DI TAPPESI ERBOSI E PRATI per superfici fra 300 e 1.500 mq di aree a verdi pubblici da effettuarsi con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 5 cm dal piano del terreno. <p style="text-align: center;">Nell'intervento è compreso eventuale spollonatura delle alberature o di ceppaia di albero ed eventuali minime potature di riforme di siepi.</p>	mq	€ 0,109
4.03	FALCIATURA DI TAPPESI ERBOSI E PRATI per superfici fra 1.500 e 10.000 mq di aree a verdi pubblici da effettuarsi con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 5 cm dal piano del terreno. <p style="text-align: center;">Nell'intervento è compreso eventuale spollonatura delle alberature o di ceppaia di albero ed eventuali minime potature di riforma di siepi.</p>	mq	€ 0,068
4.05	POTATURA MANUALE DI SIEPI di altezza inferiore di 180 cm, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.	mq	€ 1,131

4.06	POTATURA MANUALE DI CESPUGLI FIORIERI E NON di altezze diverse, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.	mq	€ 4,467
	(Euro quattrovirgolaquattrocentosessantasette)		
4.07	POTATURA MECCANICA DI SIEPI di altezza inferiore a 180 cm, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.	mq	€ 0,781
	(Euro zerovirgolasettecentottantuno)		
4.08	POTATURA MECCANICA DI SIEPI di altezza superiore a 180 cm, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.	mq	€ 0,836
	(Euro zerovirgolaottocentotrentasei)		
4.09	POTATURA MECCANICA DI SIEPI di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso oneri. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.	mq	€ 1,066
	(Euro unovirgolazerosessantasei)		
4.10	POTATURA STRAORDINARIA DI RECUPERO DI SIEPI E CESPUGLI di altezza inferiore a 180 cm, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.	mq	€ 1,067
	(Euro unovirgolazerosessantasette)		
4.11	POTATURA STRAORDINARIA DI RECUPERO DI SIEPI E CESPUGLI di altezza superiore a 180 cm, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.	mq	€ 1,269
	(Euro unovirgoladuecentosessantannove)		
4.12	FALCIATURA DI SCARPATE O PRATI da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. Compresa la raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato.	mq	€ 0,205
	(Euro zerovirgoladuecentocinque)		
4.13	FALCIATURA DI SCARPATE O PRATI da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. Senza raccolta dei materiali di risulta.	mq	€ 0,109
	(Euro zerovirgoladuecentonove)		

4.14	TRINCIATURA ERBA, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciattutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. Senza raccolta dei residui.	mq	€ 0,059
	(Euro zerovirgolazeroicinquantanove)		
4.15	TRINCIATURA ERBA, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciattutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. Senza raccolta dei residui, in scarpata stradale anche in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi).	mq	€ 0,276
TOS22_09.V 01.020.002	(Euro zerovirgolaventisette)		
4.16	TRINCIATURA ERBA, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciattutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. Senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi).	mq	€ 0,410
TOS22_09.V 01.020.003	(Euro zerovirgolaquarantuno)		
4.17	TAGLIO DI MACCHIE E ROVI e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. Compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato.	mq	€ 1,116
	(Euro unovirgolacentosedici)		
4.18	DISBOSCAMENTO E RIPOLITURA SOTTOBOSCO ANCHE IN PENDENZA, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato. Compresa la pulizia iniziale e finale dell'area.	mq	€ 3,075
	(Euro trevirgolazeroettantacinque)		
4.19	SARCHIATURA DI AIUOLE per una prof. di cm 15 eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rinalzature varie, tracciamento parcelle ecc..	mq	€ 0,548
	(Euro zerovirgolacinquecentoquarantotto)		
4.20	VANGATURA DI AIUOLE E SIEPI, ad una profondità minima di cm 25 in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interrimento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.	mq	€ 1,463
	(Euro unovirgolaquattrocentosessantatre)		
4.22	PULIZIA DI ZANELLA O BORDO CORDONATO, asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.	ml	€ 0,328
TOS22_09.V 01.028.001	(Euro zerovirgolatrentatre)		

5

ONERI PER LA SICUREZZA

5.01	DELIMITAZIONI TEMPORANEE aree di cantiere/transenne	a corpo	€ 350,000
------	---	---------	-----------

	(Euro trecentocinquantavirgolazerozero)		
5.02	CARTELLONISTISTA segnaletica di cantiere	a corpo	€ 350,000
	(Euro trecentocinquantavirgolazerozero)		
5.03	MEZZI ESTINGUENTI	a corpo	€ 150,000
	(Euro centocinquantavirgolazerozero)		
5.04	ONERI IN ECONOMIA per l'attività di organizzazione, gestione e coordinamento per la sicurezza	a corpo	€ 150,000
	(Euro centocinquantavirgolazerozero)		
5.05	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	a corpo	€ 150,000
	(Euro centocinquantavirgolazerozero)		