


COMUNE DI CAPANNORI

**SERVIZI al CITTADINO**  
**SERVIZI CIMITERALI**

**SERVIZI CIMITERIALI, DI  
VARIA TIPOLOGIA, DA  
ESEGUIRSI IN TUTTI I  
CIMITERI COMUNALI  
FRAZIONALI  
- Anno 2022 -**

**Progetto ESECUTIVO**

<b>ELENCO PREZZI UNITARI</b>		
<b>(CON SPECIFICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI)</b>		
Dirigente del Settore	Progettista e Direttore dell'Esecuzione	Responsabile Unico del Procedimento
Dott. M. Elisabetta LUPORINI	Geom. Stefano MASSAI 	Dott.ssa Francesca FINOCCHIETTI 
ELAB.	<b>4</b>	 DATA : DICEMBRE 2021

PIAZZA ALDO MORO, 1 - 55012 CAPANNORI (LUCCA)  
tel. 0583/428373 fax 0583/428521 e-mail : s.massai@comune.capannori.lu.it

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
<b>A.</b>	<b>– MANO D'OPERA –</b>		
A.1	• <i>Operaio Specializzato</i>	ora	€. 36,00
A.2	• <i>Operaio Qualificato</i>	ora	€. 33,00
A.3	• <i>Operaio Comune</i>	ora	€. 30,00
<b>B.</b>	<b>– NOLI E ATTREZZATURE –</b>		
B.1	Miniescavatore o bob - cat su cingoli o gommato con cucchiaio diritto o rovescio o con benna strisciante, compreso manovratore , carburante, trasporto in loco ed ogni altro onere,	ora	€. 42,00
B.2	Escavatore gommato HP 90 (terna) , con operatore	ora	€. 60,00
B.3	Martello demolitore , compreso operatore	ora	€. 38,00
B.4	Idropulitrice , con operatore	ora	€. 35,00
B.5	Autogrù , con operatore con braccio fisso portata fino a 20 T	ora	€. 85,00
B.6	Nolo di autocarro leggero con massa totale a terra di kg. 3.500 , portata utile kg. 1.400 , compresi i consumi ed il personale addetto alla manovra , per le ore di effettivo funzionamento	ora	€. 50,00
B.7	Nolo di elettropompa o motopompa con prevalenza fino a m. 10 portata l. 10/sec. Per prosciugamento acque, compreso accessori e tubazioni (bocca aspirante diam. 10mm), compreso carburante ed ogni altro onere	ora	€. 6,00
<b>C.</b>	<b>– FORNITURE ED OPERE VARIE –</b>		
C.1	Fornitura e distendimento di GHIAINO VAGLIATO pre-lavato , pezzatura 1 , colore chiaro, per rifioritura vialetti cimiteriali ed altro	mc	€. 28,00
C.1.1	Fornitura e posa in opera di STABILIZZATO di CAVA , di 1ª qualità scelta	mc	€. 22,00
C.2	Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0 (Rck = 15 N/mmq.) per magroni e sottofondi , semifluido , confezionato in cantiere o preconfezionato , a prestazione garantita , secondo i dettami delle <i>nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , NTC 2018 in vigore dal 22.03.2018 e ss.mm.ii.</i> ed ogni altro onere per formare l'opera a perfetta regola d'arte. Nei prezzi sono COMPRESSE casseforme , ma escluse le armature metalliche.	mc	€. 115,00
C.3	Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C25/30 – XC2 (Rck = 30 N/mmq.) per opere di fondazione , semifluido , confezionato in cantiere o preconfezionato , a prestazione garantita , secondo i dettami delle <i>nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , NTC 2018 in vigore dal 22.03.2018 e ss.mm.ii.</i> ed ogni altro onere per formare l'opera a perfetta regola d'arte. Nei prezzi sono COMPRESSE casseforme , ma escluse le armature metalliche.	mc	€. 165,00
C.3.1	ESECUZIONE di SOLETTA in calcestruzzo , non armata , da porre in opera sopra tavellonato in laterizio e/o lastronato di cemento , mediante fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C25/30 – XC1 (Rck = 30 N/mmq.) , per opere in elevazione, compreso sollevamento, semifluido , confezionato in cantiere o preconfezionato , a prestazione garantita , secondo i dettami delle <i>nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , NTC 2018 in vigore dal 22.03.2018 e ss.mm.ii.</i> ed ogni altro onere per formare l'opera a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono COMPRESSE le casseforme , ma escluse le armature metalliche. <i>Dimensioni medie cm. 100 x cm. 250 , spessore cm. 5 – 6 .</i>	cad.	€. 80,00
C.4	Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C25/30 – XC1 (Rck = 30 N/mmq.) per opere in elevazione, semifluido, confezionato in cantiere o preconf., a prestazione garantita , secondo i dettami delle <i>nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , NTC 2018</i> , ed ogni altro onere per formare l'opera a perfetta regola d'arte. Nei prezzi sono COMPRESSE casseforme , ma escluse le armature metalliche.	mc	€. 210,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
C.5	Fornitura e posa in opera di <b>GRIGLIE PIANE</b> in ghisa lamellare perlitica a norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185) classe di portata C250 per la raccolta di acque superficiali prodotte da azienda con sistema di qualità certificato ISO 9000 od equivalenti e recanti il marchio di certificazione di prodotto secondo la norma UNI EN 124-1995. * telaio piano a base quadrata di dimensioni mm 400x400, altezza mm 50, luce mm 310x310, conformazione del bordo esterno continua e sagomata ad alette per migliorarne la presa nella malta cementizia. * griglia quadra piana con superficie antisdrucchiolo, dotata di feritoie a norma UNI EN 124-1995, scritta come indicazione della direzione lavori.	singolo	€. 60,00
C.6	Fornitura e realizzazione di <b>MURATURA</b> in <b>MATTONI PIENI</b> , sp. 12 cm ( ad una testa) in elevazione , eseguita con malta di calce idraulica , con malta bastarda e/o eseguita con malta di cemento	mq.	€. 63,00
C.7	Fornitura e posa in opera di <b>MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO</b> UNI (dim. 12x12x25 cm. ) , spessore 25 cm. , eseguita con malta bastarda di calce e cemento ed ogni altro onere per formare l'opera a perfetta regola d'arte	mq.	€. 68,00
C.8	Fornitura <b>MURATURA IN MATTONI PIENI</b> (dim. 12x5,5x25 cm) a due teste per pilastri, mazzette, archi (escluso la centina), lesene, in elevazione, con malta bastarda ed ogni altro onere per formare l'opera a perfetta regola d'arte	mc.	€. 390,00
C.9	Fornitura e posa in opera di <b>INTONACO CIVILE</b> con malta bastarda costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato e velo e tirato a fratazzo fine ed ogni altro onere per formare l'opera a perfetta regola d'arte per riparazione di manufatti e edifici cimiteriali (cappellina, colombari, tombe, muri di recinzione)		
C.10	su pareti e soffitti interni	mq	€. 23,00
C.11	su pareti esterne	mq	€. 26,00
C.12	Fornitura e posa in opera di <b>COLLA SPECIALE</b> per <b>MARMI</b> , tipo ad alta resistenza per il fissaggio delle lastre di materiale lapideo poste in posizione verticale ( normalmente ri-incollaggio di frontalini e laterali ) . Il prezzo fa riferimento alla singola lastra incollata	cad.	€. 9,50
C.13	Fornitura e posa in di <b>CORDONATO IN CLS. VIBRATO</b> , murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 , lavorato tipo martellinato, diritto, dim. 12x25x100 cm, vibrato e quant'altro necessario di formare l'opera a regola d'arte, compreso fondazione in <b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO</b> tipo C12/15 - X0 .	ml	€. 25,00
C.14	Fornitura e posa in opera di <b>LASTRE PREFABBRICATE</b> in <b>CLS. VIBRATO</b> o <b>VBC.</b> , per chiusure provvisorie , da apporre sopra i sepolcri , murate per punti o non murate, dimensioni: cm. 3 - 4 x 20 - 25 x 100 , e quant'altro necessario di formare, l'opera a regola d'arte. Il costo delle lastre verrà liquidato all'Impresa solo e soltanto se esse saranno lasciate sul posto . Niente sarà dovuto per lastre provvisoriamente apposte , poi rimosse .	cad.	€. 8,00
C.15	<b>POSA IN OPERA DI MARMO POLICROMO</b> od altro materiale lapideo ( il marmo od altro materiale lapideo è escluso dal prezzo ) in forme geometriche semplici	mq.	€. 80,00
C.16	Fornitura di <b>LASTRE LUCIDATE</b> sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali:		
C.16.1	bianco venato , spessore 2 cm.	mq	€. 62,00
C.16.2	c.s. , spessore 3 cm.	mq	€. 75,00
C.16.3	bardiglio , spessore 2 cm.	mq	€. 75,00
C.16.4	c.s. , spessore 3 cm.	mq	€. 95,00
C.16.5	botticino , spessore 2 cm.	mq	€. 104,00
C.16.6	c.s. spessore 3 cm.	mq	€. 140,00
C.16.7	pietra arenaria serena , spessore 2 cm.	mq	€. 65,00
C.16.8	c.s. , spessore 3 cm.	mq	€. 90,00
C.16.9	travertino , spessore 2 cm.	mq	€. 82,00
C.16.10	c.s. , spessore 3 cm.	mq	€. 97,00
C.17	Fornitura di Mattoni pieni 12x25x5,5	n.	€. 0,30
C.18	Fornitura di Mattone doppio Uni forato 12x25x12	n.	€. 0,40
C.19	Fornitura e posa in opera di <b>TERRA/ TERRENO VEGETALE</b>	mc.	€. 25,00
C.19.bis	Fornitura e posa in opera di <b>GUAINA IMPERMEABILIZZANTE</b> ( o <b>CARTA CATRAMATA</b> ) , costituita da elastomero bituminoso , armata con velo di vetro e strato di poliestere ad alta resistenza , compresa preparazione alla posa con primer a	mq.	€. 14,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	solvente ; spessore mm. 4 . In alternativa F. e p. in opera di impermeabilizzante liquido ad alta resistenza , steso a pennello a formare un film (sp. min. mm. 1,5) , inattraversabile dai liquidi .		
<b>C.20</b>	<b>– SCAVO di TERRA –</b>		
<b>C.20.1</b>	SCAVO di TERRA in terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito con mezzi manuali, con eventuale intervento di martello demolitore per demolizione di roccia ed altro, eseguita anche in presenza di acqua, compreso trovanti rocciosi, relitti di muratura, sbadacchiature, eventuale raccolta di resti di precedenti sepolture (che dovranno essere posti nell'apposito ossario) asportazione di cippi lapidi, marmi ecc. di campi comuni eventualmente esistenti e scaduti. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tenere conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.	mc.	<b>€. 90,00</b>
<b>C.20.2</b>	SCAVO di TERRA eseguito con mezzo meccanico anche con miniescavatore ad una profondità massima di cm. 200, eseguita anche in presenza di acqua, compreso trovanti rocciosi, relitti di muratura, sbadacchiature, eventuale raccolta di resti di precedenti sepolture (che dovranno essere posti nell'apposito ossario) asportazione di cippi lapidi, marmi ecc. di campi comuni eventualmente esistenti e scaduti La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tenere conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.	mc.	<b>€. 16,00</b>
<b>C.21</b>	<b>CARICO, TRASPORTO E SCARICO IN PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DALLO SCAVO PER RICAVARE I LOCULI NEI CIMITERI.</b> <i>Il Trasporto del terreno scavato ed il distendimento nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto è compreso nel prezzo dello scavo; qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata. E sarà valutato come da voci seguenti . L'eventuale distendimento presso lo stesso cimitero deve essere SEMPRE AUTORIZZATO dalla DIREZIONE LAVORI .</i>		
<b>C.21.1</b>	Carico e trasporto in discarica con scarrettamento della terra fuori dal cimitero su piazzola autorizzata , per inaccessibilità dell'autocarro sul bordo dello scavo : <ul style="list-style-type: none"> <li>• carico a mano o con mezzo meccanico su carriola manuale o motorizzata della terra proveniente dagli scavi delle tombe, dei materiali inerti derivanti dai manufatti demoliti o rimossi e trasporto, per l'accatastamento provvisorio del materiale, nella piazzola di carico posta su area di proprietà comunale autorizzata dalla D.L. fuori dal cimitero;</li> <li>• carico anche a mano sull'autocarro di qualsiasi portata, trasporto a rifiuto di detto materiale con scarico a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica autorizzata di destinazione, compresi tutti gli oneri relativi;</li> <li>• pulizia accurata della piazzola di carico e ripristino delle condizioni originarie. E' compreso il costo per il nolo delle attrezzature, i carburanti, gli operatori ,il fermo dell' autocarro durante il carico e/o dell'eventuale nolo del cassone per la raccolta del materiale.</li> </ul> La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tenere conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.	mc.	<b>€. 34,00</b>
<b>C.21.2</b>	Carico e trasporto in discarica con scarrettamento della terra fuori dal cimitero per inaccessibilità dell'autocarro sul bordo dello scavo e carico su cassone di raccolta NB. solo per <u>quantità superiori a 4,00 mc.</u> e nei seguenti cimiteri : <u>Badia di Cantignano , Colle di Compito vecchio , Coselli , San Gennaro , Ruota</u> ; negli altri casi, da autorizzare preventivamente dalla D.L. : <ul style="list-style-type: none"> <li>• carico a mano o con mezzo meccanico su carriola manuale o motorizzata della terra proveniente dagli scavi delle tombe, dei materiali inerti derivanti dai manufatti demoliti o rimossi e trasporto, in apposito cassone di raccolta nel caso di mancanza di idoneo spazio da concordare preventivamente con la D.L.;</li> <li>• carico sull'autocarro del cassone e trasporto a rifiuto di detto materiale con scarico a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica autorizzata di destinazione, compresi tutti gli oneri relativi .</li> </ul>	mc.	<b>€. 43,00</b>

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p>E' compreso il costo per il nolo delle attrezzature, i carburanti, gli operatori ,il fermo dell' autocarro durante il carico e/o dell'eventuale nolo del cassone per la raccolta del materiale.</p> <p>La misurazione relativa agli scavi é calcolata secondo l'effettivo volume, senza tenere conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.</p>		
<b>C.21.3</b>	<p><b>Carico e trasporto in discarica con accessibilità dell'autocarro sul bordo dello scavo o nel raggio d'azione del braccio meccanico della ruspa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carico con mezzo meccanico su autocarro di qualsiasi portata e dimensione, della terra proveniente dagli scavi delle tombe, dei materiali inerti derivanti dai manufatti demoliti o rimossi e trasporto a rifiuto di detto materiale con scarico a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica autorizzata di destinazione, compresi tutti gli oneri relativi.</li> <li>• E' compreso il costo per il nolo delle attrezzature, i carburanti, gli operatori ,il fermo dell' autocarro durante il carico.</li> <li>• La misurazione relativa agli scavi é calcolata secondo l'effettivo volume, senza tenere conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.</li> </ul>	mc.	<b>€. 18,00</b>
<b>C.21.4</b>	<p><b>Carico e trasporto in discarica : sovrapprezzo allo scarrettamento della terra fuori dal cimitero su piazzola autorizzata o in cassone per inaccessibilità dell'autocarro sul bordo dello scavo, con fornitura e posa in opera di rampe mobili per superare dislivelli:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornitura e posa in opera e rimozione di rampe mobili, posizionate e dimensionate a norma di legge, necessarie per il superamento di dislivelli, dovuti a scalini di rampe di scale esterne, solo ed esclusivamente se la somma complessiva dei dislivelli da superare sia maggiore di 120 cm.</li> <li>• E' compreso il costo per il nolo delle attrezzature.</li> </ul>	mc.	<b>€. 1,30</b>
<b>C.22</b>	<p><b>Fornitura e posa in opera di PONTEGGIO TUBOLARE REGOLAMENTARE</b> , per facciata semplice, di uguale profondità per tutta l'altezza, completo, messo in opera , compresi: nolo, trasporto, montaggio e successivo smontaggio, tavoloni, materiali per ponteggi quali tubi, basette, giunti, spinotti, battipiedi , ringhiere , scalette di collegamento fra i vari piani del ponteggio , reti di protezione etc... e quant'altro occorrente in ottemperanza alle norme anti-infortunistiche, misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro ; nel prezzo é compreso anche il montaggio per successive fasi e/o l'eventuale montaggio con schemi non tradizionali. Compresi , inoltre , ove necessario , segnalazioni luminose, cartellonistica varia di sicurezza e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.</p>	mq.	Questa voce , facendo parte integr. e sostanziale dei costi della sic.zza sul cant. non soggetti a ribasso d'asta si trova prezzata e corrett. inserita nel relativo Piano di Sicurezza e Coordin.to
<b>D.</b>	<p><b>- EROGAZIONE ED EFFETTUAZIONE SERVIZI CIMITERIALI -</b></p>		
<b>D.1</b>	<u>Costruzione tomba singola in muratura , comprese opere di tumulazione</u>	N°	<b>€. 500,00</b>
<b>D.1.1</b>	<p><u>Costruzione tomba singola in prefabbricato scatolare , comprese opere di tumulazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di uno scavo di fondazione fino alla profondità utile per il piano di posa del manufatto, nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti; lo scavo verrà valutato a parte secondo la voce n° C. 20;</li> <li>- Getto di platea in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0, spessore cm 10 (dimensioni 250x100) .</li> <li>- <i>Formazione di muri perimetrali in mattoni pieni posti ad una testa, spessore cm. 12 murati con malta cementizia, altezza cm 70.</i></li> <li>- <i>Esecuzione di intonaco con malta di cemento fratazzato, per l'interno del loculo e per la parte esterna della tomba che rimane fuori terra, additivato con idoneo prodotto impermeabilizzante in modo tale da ottenere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà così come previsto dal vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, che qui si intende integralmente</i></li> </ul>	N°	<b>€. 550,00</b>

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p><i>riportato.</i>  <u>OPPURE :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornitura e posa in opera di una tomba ad un posto, che deve garantire misure di ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70, mediante l'utilizzo di elementi prefabbricati in calcestruzzo; gli elementi vanno posati allettandoli con malta di cemento ad espansione e devono essere in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C28/35 – XC1 (Rck = 35 N/mm<sup>2</sup>.) armate con rete elettrosaldata diametro passo 15x15 cm, del tipo B450C cont. ad aderenza migliorata, spessore dei getti sia orizzontali che verticali non inferiore a 5 cm.</li> <li>- Il modulo prefabbricato dovrà essere accompagnato da <i>Certificazione</i> relativa al rispetto della vigente legislazione in materia ; in particolare delle nuove <i>Norme Tecniche per le Costruzioni , NTC 2018</i> in vigore dal 22.03.2018 e ss.mm.ii., per la produzione in serie di manufatti prefabbricati , e del D.P.R. n° 285/1990 e ss.mm.ii. , per le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas , secondo le norme <i>EU DIN 1048</i>, <i>Certificazione</i> che dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Direzione lavori per accettazione .</li> <li>- Tumulazione del feretro insieme ad eventuali cassetine ossario od urne cinerarie e chiusura accurata del loculo.</li> <li>- Esecuzione di soletta di copertura con tavelloni anche in C.A. prefabbricati, murati a cemento e soprastante massetto di CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C25/30 – XC1 (Rck = 30 N/mm<sup>2</sup>.), spessore cm 6 .</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> <li>- Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata; solo ed esclusivamente in questo caso, verrà applicata alla tariffa della presente unità di prezzo il sovrapprezzo derivante dal carico e trasporto in pubblica discarica di cui a codice articolo C. 21.</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori.  <u>Le misure interne del loculo devono garantire un ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25 , di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70 .</u></p>		
D.2	<u>Costruzione tomba doppia in muratura , comprese opere di tumulazione</u>	N°	€. 800,00
D.2.1	<u>Costruzione tomba doppia in prefabbricato scatolare , comprese opere di tumulazione</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di uno scavo di fondazione fino alla profondità utile per il piano di posa del manufatto, nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti; lo scavo verrà valutato a parte secondo la voce n° C.20;</li> <li>- Getto di platea in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0 , spessore cm. 10 (dimensioni cm. 250x100)</li> <li>- <i>Formazione di muri perimetrali in mattoni pieni posti ad una testa, spessore cm. 12 murati con malta cementizia, altezza cm 150.</i></li> <li>- <i>Esecuzione di idoneo appoggio atto a sostenere la soletta intermedia fra il primo e il secondo posto tramite la muratura di una fila di mattoni spessore cm. 25 altezza 5,5 cm, ortogonali rispetto al muro verticale e sporgente da questo di 6 cm. per lato</i></li> <li>- <i>Esecuzione di intonaco con malta di cemento fratazzato per l'interno dei loculi e per la parte di tomba che rimane fuori terra, additivato con idoneo prodotto impermeabilizzante in modo tale da ottenere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, che qui si intende integralmente riportato.</i></li> </ul> <p><u>OPPURE :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornitura e posa in opera di una tomba a due posti, che deve garantire misure di ingombro libero interno per la tumulazione di 2 feretri non inferiori ad due parallelepipedi di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70, mediante l'utilizzo di elementi prefabbricati in calcestruzzo; gli elementi</li> </ul>	N°	€. 880,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p>vanno posati allestandoli con malta di cemento ad espansione e devono essere in calcestruzzo CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C28/35 – XC1 (Rck = 35 N/mm<sup>2</sup>.) armate con rete elettrosaldata diametro passo 15x15 cm, del tipo B450C cont. ad aderenza migliorata, spessore dei getti sia orizzontali che verticali non inferiore a 5 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I loculi dovranno avere idoneo appoggio atto a sostenere la soletta intermedia fra il primo, secondo posto ; (la soletta deve avere le caratteristiche enunciate nei punti D1 e D2 e D3)</li> <li>- Il modulo prefabbricato dovrà essere accompagnato da <b>Certificazione relativa al rispetto della vigente legislazione in materia ; in particolare delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , NTC 2018 in vigore dal 22.03.2018 e ss.mm.ii. , per la produzione in serie di manufatti prefabbricati , e del D.P.R. n° 285/1990 e ss.mm.ii. , per le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas , secondo le norme EU DIN 1048, Certificazione che dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Direzione lavori per accettazione .</b></li> <li>- Tumulazione del feretro insieme ad eventuali cassette ossario od urne cinerarie e chiusura accurata del loculo (la testata del loculo di superficie sarà chiusa con mattoni per coltello per facilitare la futura apertura).</li> <li>- Formazione di n. 2 solette , una intermedia costituita da tavelloni e soprastante massetto di cemento spess. cm. 5, e una di copertura costituita da tavelloni , anche in C.A. prefabbricati , e soprastante massetto in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C25/30 – XC1 (Rck = 30 N/mm<sup>2</sup>.), spess. cm. 6, che inoltre devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> <li>- Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata; solo ed esclusivamente in questo caso, verrà applicata alla tariffa della presente unità di prezzo il sovrapprezzo derivante dal carico e trasporto in pubblica discarica di cui a codice articolo C.21.</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori.</p> <p><b><u>Le misure interne del loculo devono garantire un ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70.</u></b></p>		
D.3	<b><u>Costruzione tomba tripla in muratura , comprese opere di tumulazione</u></b>	N°	€. 1.130,00
D.3.1	<p><b><u>Costruzione tomba tripla in prefabbricato scatolare , comprese opere di tumulazione</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di uno scavo di fondazione fino alla profondità utile per il piano di posa del manufatto, nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti; lo scavo verrà valutato a parte secondo la voce n° C.20;</li> <li>- Getto di platea in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0 , spessore cm. 10 (dimensioni cm. 250x100)</li> <li>- <i>Formazione di muri perimetrali in mattoni pieni posti ad una testa, spessore cm. 12 murati con malta cementizia, altezza cm 230.</i></li> <li>- <i>Esecuzione di idoneo appoggio atto a sostenere la soletta intermedia fra il primo, secondo e terzo posto tramite la muratura di una fila di mattoni spessore cm. 25 altezza 5,5 cm. , ortogonali rispetto al muro verticale e sporgente da questo di 6 cm. per lato ;</i></li> <li>- <i>Esecuzione di intonaco con malta di cemento fratazzato per l'interno dei loculi e per la parte di tomba che rimane fuori terra, additivato con idoneo prodotto impermeabilizzante in modo tale da ottenere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, che qui si intende integralmente riportato.</i></li> </ul> <p><b>OPPURE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fornitura e posa in opera di una tomba a tre posti, che deve garantire misure di ingombro libero interno per la tumulazione di 3 feretri non inferiori a tre</i></li> </ul>	N°	€. 1.240,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

	<p>parallelepipedi di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70, mediante l'utilizzo di elementi prefabbricati in calcestruzzo; gli elementi vanno posati allestandoli con malta di cemento ad espansione e devono essere in calcestruzzo CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C28/35 - XC1 (Rck = 35 N/mm<sup>2</sup>) armate con rete elettrosaldata diametro passo 15x15 cm, del tipo B450C cont. ad aderenza migliorata, spessore dei getti sia orizzontali che verticali non inferiore a 5 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I loculi dovranno avere idoneo appoggio atto a sostenere la soletta intermedia fra il primo, secondo e terzo posto ; (la soletta deve avere le caratteristiche enunciate nei punti D1 e D2 e D3)</li> <li>- Il modulo prefabbricato dovrà essere accompagnato da <b>Certificazione</b> relativa al rispetto della vigente legislazione in materia ; in particolare delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , NTC 2018 in vigore dal 22.03.2018 e ss.mm.ii. , per la produzione in serie di manufatti prefabbricati , e del D.P.R. n° 285/1990 e ss.mm.ii. , per le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas , secondo le norme EU DIN 1048, Certificazione che dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Direzione lavori per accettazione .</li> <li>- Tumulazione del feretro insieme ad eventuali cassetine ossario od urne cinerarie e chiusura accurata del loculo (la testata dei due loculi superiori sarà chiusa con mattoni per coltello per facilitare la futura apertura).</li> <li>- Formazione di n. 2 solette , una intermedia , immediatamente sopra il feretro , costituita da tavelloni e soprastante massetto di cemento spess. cm. 5, e una di copertura costituita da tavelloni , anche in C.A. prefabbricati , e soprastante massetto in Cls Rck 250 , spess. cm. 6, che inoltre devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato ed eventuali indicazioni dettate dalla Direzione dei Lavori.</li> <li>- Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> <li>- Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata; solo ed esclusivamente in questo caso, verrà applicata alla tariffa della presente unità di prezzo il sovrapprezzo derivante dal carico e trasporto in pubblica discarica di cui a codice articolo C.21.</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori.</p> <p><b><u>Le misure interne del loculo devono garantire un ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25 , di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70.</u></b></p>		
D.4	<p><b><u>Costruzione tomba singola in muratura</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di uno scavo di fondazione fino alla profondità utile per il piano di posa del manufatto, nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti; lo scavo verrà valutato a parte secondo la voce n° C.20;</li> <li>- Getto di platea in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0 , spessore cm. 10 (dimensioni cm.250X100)</li> <li>- Formazione di muri perimetrali in mattoni pieni posti ad una testa, spessore cm. 12 murati con malta cementizia, altezza cm 70.</li> <li>- Esecuzione di intonaco con malta di cemento fratazzato, per l'interno del loculo e per la parte esterna della tomba che rimane fuori terra, additivato con idoneo prodotto impermeabilizzante in modo tale da ottenere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, che qui si intende integralmente riportato.</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> <li>- Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica</li> </ul>	N°	€. 380,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p>autorizzata; solo ed esclusivamente in questo caso, verrà applicata alla tariffa della presente unità di prezzo, il sovrapprezzo derivante dal carico e trasporto in pubblica discarica di cui a codice articolo C.21.</p> <p>Inoltre , quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato ed eventuali indicazioni dettate dalla Direzione dei Lavori.</p> <p><u>Le misure interne del loculo devono garantire un ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70.</u></p> <p><u>La tomba dovrà obbligatoriamente essere protetta dagli agenti atmosferici e coperta con pannelli prefabbricati in Cls. armato calcolati per un sovraccarico accidentale di 250 Kg/mq. oltre al peso proprio, successivamente murati alle pareti del loculo, in modo tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.</u></p>		
D.5	<p><b>Costruzione tomba doppia in muratura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di uno scavo di fondazione fino alla profondità utile per il piano di posa del manufatto, nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti; lo scavo verrà valutato a parte secondo la voce n° C.20;</li> <li>- Getto di platea in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0 , spessore cm. 10 (dimensioni cm.250X100)</li> <li>- Formazione di muri perimetrali in mattoni pieni posti ad una testa, spessore cm. 12 murati con malta cementizia, altezza cm 150.</li> <li>- Esecuzione di idoneo appoggio atto a sostenere la soletta intermedia fra il primo e il secondo posto tramite la muratura di una fila di mattoni spessore cm. 25 altezza 5,5 cm, ortogonali rispetto al muro verticale e sporgente da questo di 6 cm. per lato (la soletta deve avere le caratteristiche enunciate nei punti D1 e D2 e D3).</li> <li>- Esecuzione di intonaco con malta di cemento fratazzato per l'interno dei loculi e per la parte di tomba che, rimane fuori terra, additivato con idoneo prodotto impermeabilizzante in modo tale da ottenere ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà così come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, che qui si intende integralmente riportato.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> <li>- Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata; solo ed esclusivamente in questo caso, verrà applicata alla tariffa della presente unità di prezzo, il sovrapprezzo derivante dal carico e trasporto in pubblica discarica di cui a codice articolo C.21.</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato ed eventuali indicazioni dettate dalla Direzione dei Lavori.</p> <p><u>Le misure interne del loculo devono garantire un ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25 , di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70.</u></p> <p><u>La tomba dovrà obbligatoriamente essere protetta dagli agenti atmosferici e coperte con Pannelli prefabbricati in Cls. armato calcolati per un sovraccarico accidentale di 250 Kg/mq. oltre al peso proprio, successivamente murati alle pareti del loculo, in modo tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.</u></p>	N°	€. 600,00
D.6	<p><b>Costruzione di tomba tripla in muratura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di uno scavo di fondazione fino alla profondità utile per il piano di posa del manufatto, nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti; lo scavo verrà valutato a parte secondo la voce n° C.20;</li> <li>- Getto di platea in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0 , spessore cm. 10 (dimensioni cm.250X100)</li> <li>- Formazione di muri perimetrali in mattoni pieni posti ad una testa, spessore cm. 12 murati con malta cementizia, altezza cm 230.</li> <li>- Esecuzione di idoneo appoggio atto a sostenere la soletta intermedia fra il primo,</li> </ul>	N°	€. 900,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p>secondo e terzo posto tramite la muratura di una fila di mattoni spessore cm. 25 altezza 5,5 cm. ortogonali rispetto al muro verticale e sporgente da questo di 6 cm. per lato (la soletta deve avere le caratteristiche enunciate nei punti D1 e D2 e D3).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esecuzione di intonaco con malta di cemento fratazzato per l'interno dei loculi e per la parte di tomba che rimane fuori terra, additivato con idoneo prodotto impermeabilizzante in modo tale da ottenere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, che qui si intende integralmente riportato.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> <li>- Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata; solo ed esclusivamente in questo caso, verrà applicata alla tariffa della presente unità di prezzo, il sovrapprezzo derivante dal carico e trasporto in pubblica discarica di cui a codice articolo C.21.</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato ed eventuali indicazioni dettate dalla Direzione dei Lavori.</p> <p><u>Le misure interne del loculo devono garantire un ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25 , di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70 .</u></p> <p><u>La tomba dovrà obbligatoriamente essere protetta dagli agenti atmosferici e coperta con pannelli prefabbricati in Cls. armato calcolati per un sovraccarico accidentale di 250 Kg/mq. oltre al peso proprio, successivamente murati alle pareti del loculo, in modo tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.</u></p>		
D.7	<p><b>Sottofondazione di tomba singola per costruzione del secondo posto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disfacimento della soletta superiore della tomba esistente di qualsiasi tipo e spessore.</li> <li>- Demolizione dei muri perimetrali;</li> <li>- Disfacimento della platea in Cls. di qualsiasi spessore.</li> <li>- Scavo da eseguire come da voce C.20 (conteggiata a parte) fino alla profondità di 150 cm. dal piano finito superiore della tomba) nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti;</li> <li>- Getto di platea in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0 , spessore cm. 10 (dimensioni cm. 250x100)</li> <li>- Formazione di muri perimetrali in mattoni pieni posti ad una testa, spessore cm. 12 murati con malta cementizia, altezza cm 150.</li> <li>- Esecuzione di idoneo appoggio atto a sostenere la soletta intermedia fra il primo e il secondo posto tramite la muratura di una fila di mattoni spessore cm. 25 altezza 5,5 cm, ortogonali rispetto al muro verticale e sporgente da questo di 6 cm. per lato</li> <li>- Esecuzione di intonaco con malta di cemento fratazzato per l'interno dei loculi e per la parte di tomba che rimane fuori terra, additivato con idoneo prodotto impermeabilizzante in modo tale da ottenere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, che qui si intende integralmente riportato.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> <li>- Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata; solo ed esclusivamente in questo caso, verrà applicata alla tariffa della presente unità di prezzo il sovrapprezzo derivante dal carico e trasporto in pubblica discarica di cui a codice articolo C.21.</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le</p>	N°	€. 830,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

	<p>prescrizioni e gli oneri del Capitolato ed eventuali indicazioni dettate dalla Direzione dei Lavori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Le misure interne del loculo devono garantire un ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70.</u></li> <li>- <u>Non è compresa nel lavoro suddetto la rimozione e la ricollocazione in opera dei marmi esistenti che dovrà essere eseguita dai richiedenti tramite Ditta specializzata.</u></li> <li>- <u>Non è compresa nel lavoro suddetto l'estumulazione dei feretri e la nuova tumulazione, che verrà valutata con le rispettive voci</u></li> </ul>		
D.8	<p><b>Sottofondazione di tomba singola per costruzione del secondo e terzo posto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disfacimento di n. 1 solette di copertura di qualsiasi tipo e spessore.</li> <li>- Demolizione dei muri verticali</li> <li>- Disfacimento della platea in CIs di qualsiasi spessore.</li> <li>- Scavo da eseguire come da voce C.20 (conteggiata a parte) fino alla profondità di 230 cm. dal piano finito superiore della tomba), nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti;</li> <li>- Getto di platea in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0 , spessore cm. 10 (dimensioni cm.250X100)</li> <li>- Formazione di muri perimetrali in mattoni pieni posti ad una testa, spessore cm. 12 murati con malta cementizia, altezza cm 230.</li> <li>- Esecuzione di idoneo appoggio atto a sostenere la soletta intermedia fra il primo, secondo e terzo posto tramite la muratura di una fila di mattoni spessore cm. 25 altezza 5,5 cm. ortogonali rispetto al muro verticale e sporgente da questo di 6 cm. per lato ; (la soletta deve avere le caratteristiche enunciate nei punti D1 e D2 e D3)</li> <li>- Esecuzione di intonaco con malta di cemento fratazzato per l'interno dei loculi e per la parte di tomba che rimane fuori terra, additivato con idoneo prodotto impermeabilizzante in modo tale da ottenere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, che qui si intende integralmente riportato.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> <li>- Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata; solo ed esclusivamente in questo caso, verrà applicata alla tariffa della presente unità di prezzo, il sovrapprezzo derivante dal carico e trasporto in pubblica discarica di cui a codice articolo C.21.</li> <li>- Le misure interne del loculo devono garantire un ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70.</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato ed eventuali indicazioni dettate dalla Direzione dei Lavori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Le misure interne del loculo devono garantire un ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70.</u></li> <li>- <u>Non è compresa nel lavoro suddetto la rimozione e la ricollocazione in opera dei marmi esistenti che dovrà essere eseguita dai richiedenti tramite Ditta specializzata.</u></li> <li>- <u>Non è compresa nel lavoro suddetto l'estumulazione dei feretri e la nuova tumulazione, che verrà valutata con le rispettive voci</u></li> </ul>	N°	€. 1.000,00
D.9	<p><b>Sottofondazione di tomba doppia per costruzione del terzo posto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disfacimento di n. 2 solette (una di copertura e una intermedia) di qualsiasi tipo e spessore.</li> <li>- Demolizione dei muri verticali</li> <li>- Disfacimento della platea in CIs di qualsiasi spessore.</li> <li>- Scavo da eseguire come da voce C.20 (conteggiata a parte) fino alla profondità di 230 cm. dal piano finito superiore della tomba), nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e</li> </ul>	N°	€. 1.150,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p>all'altezza delle tombe preesistenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Getto di platea in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0 , spessore cm. 10 (dimensioni cm.250X100)</li> <li>- Formazione di muri perimetrali in mattoni pieni posti ad una testa, spessore cm. 12 murati con malta cementizia, altezza cm 230.</li> <li>- Esecuzione di idoneo appoggio atto a sostenere la soletta intermedia fra il primo, secondo e terzo posto tramite la muratura di una fila di mattoni spessore cm. 25 altezza 5,5 cm. ortogonali rispetto al muro verticale e sporgente da questo di 6 cm. per lato ; (la soletta deve avere le caratteristiche enunciate nei punti D1 e D2 e D3)</li> <li>- Esecuzione di intonaco con malta di cemento fratazzato per l'interno dei loculi e per la parte di tomba che rimane fuori terra, additivato con idoneo prodotto impermeabilizzante in modo tale da ottenere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, che qui si intende integralmente riportato.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> <li>- Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata; solo ed esclusivamente in questo caso, verrà applicata alla tariffa della presente unità di prezzo, il sovrapprezzo derivante dal carico e trasporto in pubblica discarica di cui a codice articolo C.21.</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato ed eventuali indicazioni dettate dalla Direzione dei Lavori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Le misure interne del loculo devono garantire un ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70.</u></li> <li>- <u>Non è compresa nel lavoro suddetto la rimozione e la ricollocazione in opera dei marmi esistenti che dovrà essere eseguita dai richiedenti tramite Ditta specializzata.</u></li> <li>- <u>Non è compresa nel lavoro suddetto l'estumulazione dei feretri e la nuova tumulazione, che verrà valutata con le rispettive voci</u></li> </ul>		
D.10	<p><b><u>Sopraelevazione di tomba esistente per costruzione di un nuovo posto</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione di eventuale massetto sopra la soletta di copertura della tomba esistente spess. cm 7 , con inserimento di rete elettrosaldata , filo 6mm. , maglia 10/10, per rinforzo della stessa, che inoltre deve essere dimensionata per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi / metro quadrato.</li> <li>- Formazione di muri perimetrali in mattoni pieni (nel caso che la tomba venga costruita per vivente la testata del loculo sarà chiusa con mattoni per coltello) compreso eventuale prolungamento del loculo rispetto a quella esistente.</li> <li>- Esecuzione di intonaco a cemento fratazzato per l'interno e l'esterno del loculo, additivato con idoneo prodotto impermeabilizzante in modo tale da ottenere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che qui si intende integralmente riportato, e ripulitura ed esecuzione di riprese nel loculo esistente.</li> <li>- <u>L'esecuzione dei muri perimetrali e l'intonaco esterno, sopra descritto, dovrà essere arretrato rispetto al confine della tomba (individuabile con il limite esterno della stessa) di circa cm. 3, per l'inserimento della lastra di marmo di rivestimento delle pareti, al fine di evitare il la sovrapposizione su marmi di altre sepolture esistenti.</u></li> <li>- Costruzione di soletta di copertura in tavelloni con soprastante massetto di cemento spessore cm 5.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta .</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori.</p> <p><u>La tomba dovrà obbligatoriamente essere protetta dagli agenti atmosferici e coperta con pannelli prefabbricati in C/c. armato calcolati per un sovraccarico accidentale di 250 Kg/mq. oltre al peso proprio, successivamente murati alle pareti del loculo, in modo tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle</u></p>	N°	€. 430,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

	<p><u>persone.</u>  <u>Non è compresa nel lavoro suddetto la rimozione e ricollocazione in opera dei marmi esistenti che dovrà essere eseguita dai richiedenti tramite Ditte specializzate.</u></p>		
D.10.1	<p><u>Sopraelevazione di tomba esistente per costruzione di un nuovo posto , comprese opere per tumulazione di n°1 salma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione di eventuale massetto sopra la soletta di copertura della tomba esistente spess. cm 6-7 , con inserimento di rete elettrosaldata , filo 6 , maglia 10/10 , per rinforzo della stessa, che inoltre deve essere dimensionata per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.</li> <li>- Formazione di muri perimetrali in mattoni pieni compreso eventuale prolungamento del loculo rispetto a quella esistente.</li> <li>- Esecuzione di intonaco a cemento fratazzato per l'interno e l'esterno del loculo, additivato con idoneo prodotto impermeabilizzante in modo tale da ottenere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che qui si intende integralmente riportato, e ripulitura ed esecuzione di riprese nel loculo esistente.</li> <li>- <u>L'esecuzione dei muri perimetrali e l'intonaco esterno, sopra descritto, dovrà essere arretrato rispetto al confine della tomba (individuabile con il limite esterno della stessa) di circa cm. 3, per l'inserimento della lastra di marmo di rivestimento delle pareti, al fine di evitare il la sovrapposizione su marmi di altre sepolture esistenti.</u></li> <li>- Tumulazione del feretro insieme ad eventuali cassetine ossario od urne cinerarie e chiusura accurata del loculo .</li> <li>- Costruzione di soletta di copertura in tavelloni con soprastante massetto di cemento spessore cm 5.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta .</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori.  <u>Non è compresa nel lavoro suddetto la rimozione e ricollocazione in opera dei marmi esistenti che dovrà essere eseguita dai richiedenti tramite Ditte specializzate.</u></p>	N°	€. 480,00
D.11	<p><u>Costruzione tomba singola con loculo prefabbricato scatolare munito di fondo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di uno scavo di fondazione fino alla profondità utile per il piano di posa del manufatto, nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti; lo scavo verrà valutato a parte secondo la voce n° C.20;</li> <li>- Getto di platea in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0, spess. cm 10 (dimensioni 250x100 cm) perfettamente in piano idoneo all'appoggio degli elementi prefabbricati verticali.</li> <li>- Fornitura e posa in opera di una tomba ad un posto, che deve garantire misure di ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70, mediante l'utilizzo di elementi prefabbricati in calcestruzzo; gli elementi vanno posati allettandoli con malta di cemento ad espansione e devono essere in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C28/35 – XC1 (Rck = 35 N/mmq.) <i>armate con rete elettrosaldata diametro passo 15x15 cm, del tipo B450C cont. ad aderenza migliorata, spessore dei getti sia orizzontali che verticali non inferiore a 5 cm.</i></li> <li>- <i>Il modulo prefabbricato dovrà essere accompagnato da Certificazione relativa al rispetto della vigente legislazione in materia ; in particolare delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , NTC 2018 in vigore dal 22.03.2018 e ss.mm.ii., per la produzione in serie di manufatti prefabbricati , e del D.P.R. n° 285/1990 e ss.mm.ii. , per le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas , secondo le norme EU DIN 1048, Certificazione che dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Direzione lavori per accettazione .</i></li> <li>- Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> <li>- Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata; solo ed esclusivamente in questo caso, verrà applicata alla tariffa della presente unità di prezzo, il sovrapprezzo derivante dal carico e trasporto in</li> </ul>	N°	€. 450,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

	<p>pubblica discarica di cui a codice articolo C.21. Il quantitativo del materiale smaltito dovrà risultare da apposito formulario rifiuti , vidimato per accettazione dal titolare della Discarica .</p> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori.</p> <p>- <b><u>La tomba dovrà obbligatoriamente essere protetta dagli agenti atmosferici e coperta con pannelli prefabbricati in Cls. armato calcolati per un sovraccarico accidentale di 250 Kg/mq. oltre al peso proprio, successivamente murati alle pareti del loculo, in modo tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone</u></b></p>		
D.12	<p><b><u>Costruzione tomba doppia con loculo prefabbricato, con scatolare munito di fondo</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di uno scavo di fondazione fino alla profondità utile per il piano di posa del manufatto, nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti; lo scavo verrà valutato a parte secondo la voce n° C.20;</li> <li>- Getto di platea in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0, spess. cm 10 (dimensioni 250x100 cm) perfettamente in piano idoneo all'appoggio degli elementi prefabbricati verticali.</li> <li>- Fornitura e posa in opera di una tomba a due posti, che deve garantire misure di ingombro libero interno per la tumulazione di 2 feretri non inferiori ad due parallelepipedi di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70, mediante l'utilizzo di elementi prefabbricati in calcestruzzo; gli elementi vanno posati allettandoli con malta di cemento ad espansione e devono essere in calcestruzzo Rbk 350 armate con rete elettrosaldata diametro passo 15x15 cm, del tipo B450C cont.ad aderenza migliorata, spessore dei getti sia orizzontali che verticali non inferiore a 5 cm.</li> <li>- I loculi dovranno avere idoneo appoggio atto a sostenere la soletta intermedia fra il primo, secondo posto ; (la soletta deve avere le caratteristiche enunciate nei punti D1 e D2 e D3)</li> <li>- <i>Il modulo prefabbricato dovrà essere accompagnato da Certificazione relativa al rispetto della vigente legislazione in materia ; in particolare delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , NTC 2018 in vigore dal 22.03.2018 e ss.mm.ii., per la produzione in serie di manufatti prefabbricati , e del D.P.R. n° 285/1990 e ss.mm.ii. , per le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas , secondo le norme EU DIN 1048, Certificazione che dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Direzione lavori per accettazione .</i></li> <li>- Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> <li>- Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata; solo ed esclusivamente in questo caso, verrà applicata alla tariffa della presente unità di prezzo, il sovrapprezzo derivante dal carico e trasporto in pubblica discarica di cui a codice articolo C.21. Il quantitativo del materiale smaltito dovrà risultare da apposito formulario rifiuti , vidimato per accettazione dal titolare della Discarica .</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori.</p> <p><b><u>La tomba dovrà obbligatoriamente essere protetta dagli agenti atmosferici e coperta con Pannelli prefabbricati in Cls. armato calcolati per un sovraccarico accidentale di 250 Kg/mq. oltre al peso proprio, successivamente murati alle pareti del loculo, in modo tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone</u></b></p>	N°	€. 700,00
D.13	<p><b><u>Costruzione tomba tripla con loculo prefabbricato, con scatolare munito di fondo</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di uno scavo di fondazione fino alla profondità utile per il piano di posa del manufatto, nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti; lo scavo verrà valutato a parte secondo la voce n° C.20 ;</li> <li>- Getto di platea in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0 , spess. cm 10 (dimensioni 250x100 cm) perfettamente in piano idoneo all'appoggio degli elementi prefabbricati verticali.</li> <li>- Fornitura e posa in opera di una tomba a tre posti, che deve garantire misure di ingombro libero interno per la tumulazione di 3 feretri non inferiori a tre</li> </ul>	N°	€. 920,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

	<p>parallelepipedi di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70, mediante l'utilizzo di elementi prefabbricati in calcestruzzo; gli elementi vanno posati allettandoli con malta di cemento ad espansione e devono essere in calcestruzzo CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C28/35 – XC1 (Rck = 35 N/mm<sup>2</sup>) armate con rete elettrosaldata diametro passo 15x15 cm, del tipo B450C cont. ad aderenza migliorata, spessore dei getti sia orizzontali che verticali non inferiore a 5 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I loculi dovranno avere idoneo appoggio atto a sostenere la soletta intermedia fra il primo, secondo e terzo posto ; (la soletta deve avere le caratteristiche enunciate nei punti D1 e D2 e D3)</li> <li>- Il modulo prefabbricato dovrà essere accompagnato da <b>Certificazione relativa al rispetto della vigente legislazione in materia ; in particolare delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , NTC 2018 in vigore dal 22.03.2018 e ss.mm.ii. , per la produzione in serie di manufatti prefabbricati , e del D.P.R. n° 285/1990 e ss.mm.ii. , per le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas , secondo le norme EU DIN 1048, Certificazione che dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Direzione lavori per accettazione .</b></li> <li>- Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> <li>- Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata; solo ed esclusivamente in questo caso, verrà applicata alla tariffa della presente unità di prezzo, il sovrapprezzo derivante dal carico e trasporto in pubblica discarica di cui a codice articolo C.21. Il quantitativo del materiale smaltito dovrà risultare da apposito formulario rifiuti , vidimato per accettazione dal titolare della Discarica .</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori.</p> <p><b><u>La tomba dovrà obbligatoriamente essere protetta dagli agenti atmosferici e coperta con pannelli prefabbricati in Cls. armato calcolati per un sovraccarico accidentale di 250 Kg/mq. oltre al peso proprio, successivamente murati alle pareti del loculo, in modo tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone</u></b></p>		
D.14	<p><b>TUMULAZIONE in loculo ( colombaro ) dalla 1<sup>a</sup> fila alla 3<sup>a</sup> fila compresa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In alcuni cimiteri la terza fila può corrispondere per altezza alla 4<sup>a</sup> fila , dove è necessario il trasporto e collocazione in opera del <b>montaferetri</b> a norma di legge antinfortunistica od, in alternativa, del montaggio di piccolo ponteggio secondo le regole dettate dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, e vanno osservate le norme , tutte nessuna esclusa , del punto D.16 .</li> <li>- Rimozione della lastra di marmo , se esistente ; nel caso di rottura da imputare all'operato della Ditta Appaltatrice , questa sarà chiamata a sostituire il marmo a proprie spese .</li> <li>- Demolizione della eventuale muratura posta a chiusura del loculo in mattoni pieni o forati posti per coltello o per quarto, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Pulizia interna del loculo da residui di cemento o altra.</li> <li>- Tumulazione del feretro e delle eventuali cassetine ossario e/o urne cinerarie e successiva chiusura del loculo con mattoni pieni .</li> <li>- Formazione di intonaco a cemento liscio.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta</li> <li>- Carico , trasporto e scarico in PP.DD. del materiale di risulta,</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori.</p>	N°	€. 240,00
D.14.A	<p><b><u>Prezzo unitario da corrispondersi per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u></b></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <b><u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u></b> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli</p>	N°	€. 300,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

	<p>importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>		
D.15	<p><b>TUMULAZIONE / ESTUMULAZIONE in loculo ( colombaro ) dalla 1<sup>a</sup> fila alla 3<sup>a</sup> fila compresa - Urna cineraria o cassetina ossario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale montaggio, <u>solo se necessario per le operazioni di cui al presente punto</u>, di piccolo ponteggio secondo le regole dettate dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.</li> <li>- Demolizione di una porzione della muratura posta a chiusura del loculo in mattoni pieni a forati posti per coltello o per quarto, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Pulizia interna del loculo da residui di cemento o altra.</li> <li>- Tumulazione / estumulazione dell'urna cineraria o della cassetina ossario e successiva chiusura del loculo con mattoni pieni .</li> <li>- Formazione di intonaco a cemento liscio.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta</li> <li>- Carico , trasporto e scarico in PP.DD. del materiale di risulta,</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori.</p> <p><b><u>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA, IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA TUMULAZ. / ESTUMULAZIONE .</u></b></p> <p><b><u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltatrice per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</u></b></p> <p><b><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo.</u></b></p> <p><b><u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></b></p>	N°	€. 160,00
D.15.A	<p><b>Prezzo unitario da corrispondersi per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</b></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <b><u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u></b> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non</p>	N°	€. 200,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .		
D.16	<p><b>TUMULAZIONE in loculo ( colombaro ) dalla 4<sup>a</sup> fila in poi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasporto e collocazione in opera del montafereetri a norma di legge antinfortunistica od, in alternativa, montaggio di piccolo ponteggio secondo le regole dettate dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.</li> <li>- Rimozione della lastra di marmo , se esistente ; nel caso di rottura da imputare all'operato della Ditta Appaltatrice , questa sarà chiamata a sostituire il marmo a proprie spese .</li> <li>- Demolizione della muratura eventualmente posta a chiusura del loculo in mattoni pieni o forati posti per coltello o per quarto, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Pulizia interna del loculo da residui di cemento o altro.</li> <li>- Tumulazione del feretro e delle eventuali cassetine ossario e/o urne cinerarie e successiva chiusura del loculo con mattoni pieni .</li> <li>- Formazione di intonaco a cemento liscio.</li> <li>- Trasporto del montafereetri nel deposito</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta</li> <li>- Carico , trasporto e scarico in PP.DD. del materiale di risulta,</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato ed eventuali indicazioni dettate dalla Direzione dei Lavori.</p> <p><b><u>N.B. : Al momento della tumulazione della salma dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione della tumulazione in condizioni di sicurezza.</u></b></p>	N°	€. 280,00
D.16.A	<p><b><u>Prezzo unitario da corrisponderci per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u></b></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <b><u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u></b> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>	N°	€. 360,00
D.17	<p><b>TUMULAZIONE / ESTUMULAZIONE in loculo ( colombaro ) dalla 4<sup>a</sup> fila in poi - Urna cineraria o cassetina ossario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale montaggio, <u>se necessario per le operazioni di cui al presente punto</u>, di piccolo ponteggio secondo le regole dettate dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.</li> <li>- Demolizione di una porzione della muratura posta a chiusura del loculo in mattoni pieni o forati posti per coltello o per quarto, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Pulizia interna del loculo da residui di cemento o altra.</li> <li>- Tumulazione / estumulazione dell'urna cineraria o della cassetina ossario e successiva chiusura del loculo con mattoni pieni.</li> <li>- Formazione di intonaco a cemento liscio.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta</li> <li>- Carico , trasporto e scarico in PP.DD. del materiale di risulta,</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori.</p> <p><b><u>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA, IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA TUMULAZ. / ESTUMULAZIONE .</u></b></p>	N°	€. 170,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

D.17.A	<p><u><b>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltatrice per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</b></u></p> <p><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo.</u></p> <p><u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></p> <p><b>Prezzo unitario da corrisponderci per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</b></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <b>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</b> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>	N°	€ . 210,00
D.18	<p><b><u>TUMULAZIONE in loculo ( colombaro ) seminterrato od interrato</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demolizione della eventuale muratura posta a chiusura del loculo in mattoni pieni o forati posti per coltello o per quarto, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Pulizia interna del loculo da residui di cemento o altro.</li> <li>- Tumulazione del feretro e delle eventuali cassetine ossario e/o urne al posto seminterrato od interrato.</li> <li>- Formazione di una soletta in tavelloni con soprastante massetto di cemento spessore cm 6,00 , armato con r.e.s. diam. 5 mm. , maglia 20x20 cm. o 15x15 cm. , a copertura del loculo seminterrato od interrato .</li> <li>- Chiusura del loculo ( parte superiore ) con muratura di mattoni pieni ad una testa posti di piatto.</li> <li>- Formazione di intonaco a cemento liscio.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta</li> <li>- Carico , trasporto e scarico in PP.DD. del materiale di risulta.</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori.</p> <p><b><u>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA, IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA TUMULAZ. / ESTUMULAZIONE.</u></b></p>	N°	€ . 300,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
D.18.A	<p><u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltatrice per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</u>  <u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo.</u>  <u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></p> <p><u>Prezzo unitario da corrispondersi per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u>  Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>	N°	€. 370,00
D.19	<p><u>TUMULAZIONE / ESTUMULAZIONE in celletta ossario di urna cineraria o cassetta ossario – dalla 1^ alla 6^ fila compresa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimozione della lastra di marmo a chiusura della celletta ossario , <u>solo e soltanto in caso di tumulazione</u> ; nell'eventualità di rottura da imputare all'operato della Ditta Appaltatrice , questa sarà chiamata a sostituire il marmo a proprie spese .</li> <li>- Demolizione della eventuale muratura di chiusura in mattoni pieni o forati posti per coltello o per quarto, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Tumulazione / Estumulazione di resti mortali contenuti in cassetta di zinco o tumulazione / estumulazione di urna cineraria.</li> <li>- Chiusura del loculo con muratura di mattoni per quarto.</li> <li>- Formazione di intonaco a cemento liscio.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico , trasporto e scarico in PP.DD. del materiale di risulta.</li> </ul> <p><u>IN CASO DI ESTUMULAZIONE : I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA , IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA ESTUMULAZIONE .</u>  <u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltante per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di</u></p>	N°	€. 80,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
D.19.A	<p><b>comportamento operativo :</b>  <u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo, la ditta non sarà ritenuta responsabile; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando, quanto più possibile, le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione, sarà a carico dell'Impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione prezzo.</u>  <u>In questa ed in altre fattispecie, nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti, uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe, la Ditta Appaltatrice ha facoltà, se vuole, di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta, nonostante ciò, decide di procedere nelle operazioni, si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></p> <p><b>Prezzo unitario da corrisponderci per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi, ad esclusione dei giorni di Ferragosto, Natale, Santo Stefano, 1° Gennaio (Capodanno), Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ).</b></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio, alle condizioni e con le modalità sopra specificate, nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <b>ad esclusione dei giorni di Ferragosto, Natale, Santo Stefano, 1° Gennaio ( Capodanno ), Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</b>. Su tale compenso verrà, come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U., applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati, di volta in volta, dalla Ditta Appaltatrice. Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi, con le esclusioni precisate, non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere, ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio.</p>	N°	€. 110,00
D.19.1	<p><b>TUMULAZIONE / ESTUMULAZIONE in celletta ossario di urna cineraria o cassetina ossario – dalla 7ª fila in poi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimozione della lastra di marmo a chiusura della celletta ossario, <b>solo e soltanto in caso di tumulazione</b>; nell'eventualità di rottura da imputare all'operato della Ditta Appaltatrice, questa sarà chiamata a sostituire il marmo a proprie spese.</li> <li>- Demolizione della eventuale muratura di chiusura in mattoni pieni o forati posti per coltello o per quarto, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Tumulazione / Estumulazione di resti mortali contenuti in cassetina di zinco o tumulazione / estumulazione di urna cineraria.</li> <li>- Chiusura del loculo con muratura di mattoni per quarto.</li> <li>- Formazione di intonaco a cemento liscio.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico, trasporto e scarico in PP.DD. del materiale di risulta.</li> </ul> <p><b>IN CASO DI ESTUMULAZIONE : I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA , IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA ESTUMULAZIONE .</b></p> <p><b>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltante per la rimozione di lastre di marmo esistenti, valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</b>  <u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro</u></p>	N°	€. 90,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

D.19.1A	<p><i>dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo, la ditta non sarà ritenuta responsabile; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando, quanto più possibile, le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione, sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo.</i></p> <p><i>In questa ed in altre fattispecie, nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti, uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe, la Ditta Appaltatrice ha facoltà, se vuole, di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta, nonostante ciò, decide di procedere nelle operazioni, si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</i></p> <p><b>Prezzo unitario da corrisondersi per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi, ad esclusione dei giorni di Ferragosto, Natale, Santo Stefano, 1° Gennaio (Capodanno), Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasquetta).</b></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio, alle condizioni e con le modalità sopra specificate, nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto, Natale, Santo Stefano, 1° Gennaio (Capodanno), Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasquetta)</u>. Su tale compenso verrà, come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U., applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati, di volta in volta, dalla Ditta Appaltatrice. Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi, con le esclusioni precisate, non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere, ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio.</p>	N°	€. 130,00
D.20	<b>- TUMULAZIONE IN TOMBA ESISTENTE -</b>		
D.20.1	<p><b>Eseguita dal fronte o dal retro - 1° LIVELLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimozione di eventuali cordoli in cemento o marciapiedi di qualsiasi genere posti davanti o dietro la tomba.</li> <li>- Scavo di terra, ove necessita, eseguita davanti o dietro alla tomba della profondità necessaria per permettere la tumulazione della salma, compresi: eventuale intervento di martello demolitore, demolizione di eventuale viale in cemento o con pavimentazione di qualsiasi genere e sua ricostruzione, eventuale asportazione di cippi, croci o lapidi posti davanti o dietro la tomba e successiva rimessa in opera, <u>eventuale adeguamento (prolungamento e/o allargamento) del loculo nel caso sia di dimensioni inadeguate ad ospitare comodamente il feretro</u> e onere per eventuale taglio e riallaccio di condutture elettriche passanti davanti o dietro al loculo stesso.</li> <li>- Demolizione della parete della tomba in mattoni posti per coltello o per quarto.</li> <li>- Pulizia accurata del loculo.</li> <li>- Tumulazione del feretro insieme ad eventuali cassetine ossario e/o urne cinerarie e successiva richiusura del loculo con muratura di mattoni posti per quarto, con rifacimento di intonaco in cemento liscio, per l'intera superficie interessata dal frontalino.</li> <li>- Reinterro della fossa eventualmente scavata per la tumulazione.</li> <li>- Ricollocazione in opera dei cordoli in cemento o parti di marciapiede precedentemente smontati.</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> </ul>	N°	€. 270,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
D.20.1A	<p><u>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA ALLA SEPOLTURA IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA TUMULAZIONE.</u></p> <p><u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltatrice per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</u></p> <p><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'Impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo.</u></p> <p><u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></p> <p><u>Prezzo unitario da corrispondersi per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>	N°	€. 350,00
D.20.2	<p><u>Eseguita dal fronte o dal retro - 1° LIVELLO : APERTURA PER INSERIMENTO / ESTRAZIONE DI URNA CINERARIA O CASSETTA OSSARIO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demolizione di una porzione contenuta della parete frontale del tumulo ed inserimento/estrazione dell'urna cineraria o cassetta ossario.</li> <li>- Richiusura del loculo, ad operazione compiuta, con muratura di mattoni posti per quarto.</li> <li>- Formazione di intonaco a cemento liscio.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico , trasporto e scarico in PP.DD. del materiale di risulta.</li> </ul>	N°	€. 150,00
D.20.2A	<p><u>Prezzo unitario da corrispondersi per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <u>ad esclusione dei giorni di</u></p>	N°	€. 190,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p><u>Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>		
D.20.3	<p><u>eseguita dal sopra - 1° LIVELLO</u>  Il suddetto lavoro sarà eseguito solo nel caso di mancanza di spazio davanti o dietro la tomba che ne impedisca l'apertura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demolizione della soletta di copertura della tomba di qualsiasi tipo o spessore.</li> <li>- Eventuale intervento di martello demolitore, demolizione di eventuale viale in cemento o con pavimentazione di qualsiasi genere e sua ricostruzione, eventuale asportazione di cippi, croci o lapidi posti davanti o dietro la tomba e successiva rimessa in opera, <u>eventuale adeguamento (prolungamento e/o allargamento) del loculo nel caso sia di dimensioni inadeguate ad ospitare comodamente il feretro</u> e onere per eventuale taglio e riallaccio di condutture elettriche passanti davanti o dietro al loculo stesso.</li> <li>- Pulizia accurata del loculo dai residui della demolizione.</li> <li>- Tumulazione del feretro insieme ad eventuali cassetine ossario e/o urne cinerarie.</li> <li>- Ricostruzione della soletta eseguita in tavelloni con soprastante massetto di cemento spessore cm. 6, previo eventuale livellamento dei muri perimetrali.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> </ul> <p><b><u>NON SONO ASSOLUTAMENTE COMPRESI NEL LAVORO SUDDETTO LA RIMOZIONE E LA RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI MARMI , STATUE , LAPIDI E QUANT'ALTRO ESISTENTI , OPERAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE DAI RICHIEDENTI TRAMITE DITTA SPECIALIZZATA.</u></b></p>	N°	€. 300,00
D.20.3A	<p><u>Prezzo unitario da corrisponderci per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u> .</p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>	N°	€. 360,00
D.20.4	<p><u>eseguita da un lato - 1° LIVELLO</u>  <u>(o INSERIMENTO LATERALE in colombaro di 1^/ 2^ fila disposto longitudinalmente)</u>  <b><u>TALE TIPOLOGIA DI TUMULAZIONE VERRA' ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN CUI LA TOMBA IN QUESTIONE SIA STATA PRECEDENTEMENTE ALL'UOPO PREVISTA MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI APPOSITA LONGARINA IN FERRO OD ACCIAIO DI COLLEGAMENTO FRA PARTE FRONTALE E PARTE RETROSTANTE LA SEPOLTURA .</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimozione di eventuali cordoli in cemento o marciapiedi di qualsiasi generale posti lateralmente alla tomba.</li> <li>- Scavo di terra, ove necessita , eseguita di lato alla tomba della profondità necessaria per permettere la tumulazione della salma, compreso : eventuale intervento di martello demolitore, demolizione di eventuale viale in cemento o con pavimentazione di qualsiasi genere e sua ricostruzione, eventuale asportazione di cippi, croci o lapidi posti davanti o dietro la tomba e successiva rimessa in opera, <u>eventuale adeguamento (prolungamento e/o allargamento) del loculo nel caso sia di dimensioni inadeguate ad ospitare comodamente il feretro</u> e onere per eventuale taglio e riallaccio di condutture elettriche passanti davanti o dietro al loculo stesso.</li> <li>- Demolizione della parete laterale della tomba .</li> <li>- Puntellatura provvisoria della soletta orizzontale</li> <li>- Pulizia accurata del loculo.</li> </ul>	N°	€. 310,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

D.20.4A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tumulazione del feretro insieme ad eventuali cassetture ossario od urne cinerarie e successiva richiusura del loculo con muratura di mattoni pieni posti ad una testa , con superiore intonaco in cemento liscio esteso a tutta la superficie della faccia interessata.</li> <li>- Reinterro della fossa eventualmente scavata per la tumulazione.</li> <li>- Ricollocazione in opera dei cordoli in cemento o parti di marciapiede precedentemente smontati.</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> </ul> <p><b><u>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA ALLA SEPOLTURA IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA TUMULAZIONE.</u></b></p> <p><b><u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltante per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</u></b></p> <p><b><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba , la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi , di lesioni , crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse . Se il rivestimento da rimuovere , non risultasse integro , fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione . Al contrario , qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe , che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore . Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo .</u></b></p> <p><b><u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia ; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi .</u></b></p> <p><b><u>Prezzo unitario da corrispondersi per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u></b></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <b><u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u></b> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>	N°	€ . 380,00
D.20.5	<p><b><u>esequita dal fronte o dal retro - 2 °LIVELLO o INTERMEDIO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimozione di eventuali cordoli in cemento o marciapiedi di qualsiasi genere posti davanti o dietro la tomba.</li> <li>- Scavo di terra , eseguito davanti o dietro alla tomba della profondità necessaria per permettere la tumulazione della salma , compreso : eventuale intervento di martello demolitore , demolizione di eventuale viale in cemento o con pavimentazione di qualsiasi genere , e sua ricostruzione , eventuale asportazione di cippi , croci o lapidi posti davanti o dietro la tomba e successiva rimessa in</li> </ul>	N°	€ . 340,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
D.20.5A	<p>opera, <u>eventuale adeguamento (prolungamento e/o allargamento) del loculo nel caso sia di dimensioni inadeguate ad ospitare comodamente il feretro</u> e onere per eventuale taglio e riallaccio di condutture elettriche passanti davanti o dietro al loculo stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demolizione della parete della tomba in mattoni pieni posti per coltello o per quarto.</li> <li>- Pulizia accurata del loculo.</li> <li>- Tumulazione del feretro insieme ad eventuali cassetine ossario e/o urne cinerarie e successiva richiusura del loculo con muratura di mattoni posti per quarto e superiore intonaco in cemento liscio per l'intera superficie interessata dal frontalino , compreso eventuale costruzione di soletta intermedia se mancante.</li> <li>- Reinterro della fossa eventualmente scavata per la tumulazione.</li> <li>- Ricollocazione in opera dei cordoli in cemento o parti di marciapiede precedentemente smontati.</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta.</li> </ul> <p><b><u>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA ALLA SEPOLTURA IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA TUMULAZIONE .</u></b></p> <p><b><u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltante per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</u></b></p> <p><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo.</u></p> <p><u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></p> <p><b><u>Prezzo unitario da corrisponderci per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u></b></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <b><u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u></b> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>	N°	€. 390,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
D.20.6	<p><u>eseguita dal sopra - 2° LIVELLO o INTERMEDIO</u>  <u>Il suddetto lavoro sarà eseguito solo nel caso di mancanza di spazio davanti o dietro la tomba che ne impedisca l'apertura.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale intervento di martello demolitore, demolizione di eventuale viale in cemento o con pavimentazione di qualsiasi genere e sua ricostruzione, eventuale asportazione di cippi, croci o lapidi posti davanti o dietro la tomba e successiva rimessa in opera, <u>eventuale adeguamento (prolungamento e/o allargamento) del loculo nel caso sia di dimensioni inadeguate ad ospitare comodamente il feretro</u> e onere per eventuale taglio e riallaccio di condutture elettriche passanti davanti o dietro al loculo stesso.</li> <li>- Demolizione di n. 2 solette (una di copertura e una intermedia) della tomba, di qualsiasi tipo o spessore.</li> <li>- Pulizia accurata del loculo dai residui della demolizione.</li> <li>- Tumulazione del feretro insieme ad eventuali cassetine ossario e/o urne cinerarie.</li> <li>- Ricostruzione di n. 2 solette (una intermedia e una di copertura) eseguibile in tavelloni con soprastante massetto di cemento spessore cm 6 previo eventuale livellamento dei muri perimetrali e realizzazione di appoggi per i tavelloni.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> </ul> <p><b><u>NON SONO ASSOLUTAMENTE COMPRESI NEL LAVORO SUDDETTO LA RIMOZIONE E LA RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI MARMI, STATUE, LAPIDI E QUANT'ALTRO ESISTENTI, OPERAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE DAI RICHIEDENTI TRAMITE DITTA SPECIALIZZATA.</u></b></p>	N°	€. 380,00
D.20.6A	<p><u>Prezzo unitario da corrispondersi per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi, ad esclusione dei giorni di Ferragosto, Natale, Santo Stefano, 1° Gennaio (Capodanno), Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasquetta).</u></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio, alle condizioni e con le modalità sopra specificate, nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto, Natale, Santo Stefano, 1° Gennaio (Capodanno), Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasquetta)</u>. Su tale compenso verrà, come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U., applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati, di volta in volta, dalla Ditta Appaltatrice. Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi, con le esclusioni precisate, non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere, ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio.</p>	N°	€. 460,00
D.20.7	<p><u>eseguita da un lato - 2° LIVELLO o INTERMEDIO</u>  <u>TALE TIPOLOGIA DI TUMULAZIONE VERRA' ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN CUI LA TOMBA IN QUESTIONE SIA STATA PRECEDENTEMENTE ALL'UOPO PREVISTA MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI APPOSITA LONGARINA IN FERRO OD ACCIAIO DI COLLEGAMENTO FRA PARTE FRONTALE E PARTE RETROSTANTE LA SEPOLTURA.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimozione di eventuali cordoli in cemento o marciapiedi di qualsiasi genere posti lateralmente alla tomba.</li> <li>- Scavo di terra, ove necessita, eseguita di lato alla tomba della profondità necessaria per permettere la tumulazione della salma, compreso: eventuale intervento di martello demolitore, demolizione di eventuale viale in cemento o con pavimentazione di qualsiasi genere e sua ricostruzione, eventuale asportazione di cippi, croci o lapidi posti davanti o dietro la tomba e successiva rimessa in opera, <u>eventuale adeguamento (prolungamento e/o allargamento) del loculo nel caso sia di dimensioni inadeguate ad ospitare comodamente il feretro</u> e onere per eventuale taglio e riallaccio di condutture elettriche passanti davanti o dietro al loculo stesso.</li> <li>- Demolizione della parete laterale della tomba.</li> <li>- Puntellatura provvisoria della soletta orizzontale.</li> <li>- Pulizia accurata del loculo.</li> <li>- Tumulazione del feretro insieme ad eventuali cassetine ossario od urne cinerarie e successiva richiusura del loculo con muratura di mattoni pieni posti ad una testa, con superiore intonaco in cemento liscio esteso a tutta la superficie della faccia interessata.</li> <li>- Reinterro della fossa eventualmente scavata per la tumulazione.</li> <li>- Ricollocazione in opera dei cordoli in cemento o parti di marciapiede</li> </ul>	N°	€. 400,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

	<p>precedentemente smontati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> </ul> <p><b><u>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA ALLA SEPOLTURA IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA TUMULAZIONE .</u></b></p> <p><b><u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltante per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</u></b></p> <p><b><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba , la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi , di lesioni , crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse . Se il rivestimento da rimuovere , non risultasse integro , fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione . Al contrario , qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe , che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore . Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo .</u></b></p> <p><b><u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia ; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi .</u></b></p>		
D.20.7A	<p><b><u>Prezzo unitario da corrisponderci per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u></b></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <b><u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u></b> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>	N°	€. 490,00
D.21	<b><u>Fornitura di Cassone di Zinco</u></b> per fasciatura di feretro, secondo le indicazioni e prescrizione dell'Azienda Sanitaria Locale, completo di coperchio ed inclusa saldatura a stagno con sigillatura perfetta su tutto il perimetro della copertura.	N°	€. 220,00
D.21.1	<b><u>Fornitura di Cassettina Zincata</u></b> completa di coperchio ad inserimento orizzontale , pure zincato, per la conservazione di resti mortali mineralizzati , risultanti da operazioni di esumazione e/o di estumulazione.	N°	€. 40,00
D.22	<b><u>ESUMAZIONE di salma di adulto da campo comune e successiva raccolta dei resti mortali in cassetta zincata.</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito solo a mano compreso asportazione dei marmi cippi o lapidi esistenti fino alla profondità necessaria per il raggiungimento della cassa.</li> <li>- Estrazione del feretro dalla fossa e raccolta dei resti mortali in apposita</li> </ul>	N°	€. 360,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p>cassetina zincata compreso fornitura della stessa e chiusura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccolta dei "rifiuti cimiteriali" derivanti dalle suddette attività (resti di cassa, zinco, vestiti ecc...), stoccaggio e smaltimento degli stessi, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità del 26.06.2000 n° 219, D. Lgs.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. e di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.</li> <li>- Tutte le fasi del trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non devono avvenire nel rispetto della normativa inerente all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.</li> <li>- Reinterro della fossa scavata.</li> <li>- Setacciatura della terra di risulta collocazione nell'ossario di eventuali resti mortali rinvenuti, trasporto e distendimento nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> </ul> <p>Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata. Il quantitativo del materiale smaltito dovrà risultare da apposito formulario rifiuti, vidimato per accettazione dal titolare della Discarica.</p> <p><i>Tutte le fasi della GESTIONE dei RIFIUTI CIMITERIALI, dalla raccolta, in modalità differenziata, separando le varie frazioni dei rifiuti, comunque a bordo scavo, sino al trasporto del materiale di rifiuto (esclusi, ovviamente, i resti mortali stessi) alle discariche autorizzate od al riciclo sarà A TOTALE CURA, ONERE E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE, che dovrà eseguire tutte le diverse fasi nel totale rispetto della normativa nazionale, regionale e locale in materia, nonché secondo i disposti del C.S.A. (art.20, punto b).</i></p> <p><b><u>N.B. : Al momento dell'esumazione della salma dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione dell'operazione in condizioni di sicurezza.</u></b></p>		
D.22.1	<p><b>TENTATIVO di ESUMAZIONE di salma di adulto o bambino da Campo Comune NON ANDATA A BUON FINE.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito solo a mano compreso asportazione dei marmi cippi o lapidi esistenti fino alla profondità necessaria per il raggiungimento della cassa.</li> <li>- Estrazione del feretro dalla fossa e tentativo di raccolta dei resti mortali in apposita cassetina zincata <i>non andato a buon fine</i>.</li> <li>- Richiusura feretro e nuovo calo dello stesso nella medesima fossa od in altra all'uopo predisposta.</li> <li>- Raccolta dei "rifiuti cimiteriali" derivanti dalle suddette attività (resti di cassa, zinco, vestiti ecc...), stoccaggio e smaltimento degli stessi, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità del 26.06.2000 n° 219, D. Lgs.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. e di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.</li> <li>- Tutte le fasi del trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non devono avvenire nel rispetto della normativa inerente all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.</li> <li>- Reinterro della fossa scavata.</li> <li>- Setacciatura della terra di risulta collocazione nell'ossario di eventuali resti mortali rinvenuti, trasporto e distendimento nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> </ul> <p>Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, eventualmente raccolto, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata. Il quantitativo del materiale smaltito dovrà risultare da apposito formulario rifiuti, vidimato per accettazione dal titolare della Discarica.</p> <p><i>Tutte le fasi della GESTIONE dei RIFIUTI CIMITERIALI, dalla raccolta, in modalità differenziata, separando le varie frazioni dei rifiuti, comunque a bordo scavo, sino al trasporto del materiale di rifiuto (esclusi, ovviamente, i resti mortali stessi) alle discariche autorizzate od al riciclo sarà A TOTALE CURA, ONERE E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE, che dovrà eseguire tutte le diverse fasi nel totale rispetto della normativa nazionale, regionale e locale in materia, nonché secondo i disposti del C.S.A. (art.20, punto b).</i></p> <p><b><u>N.B. : Al momento dell'esumazione della salma dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione dell'operazione in condizioni di sicurezza.</u></b></p>	N°	€. 300,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
<b>D.22.bis</b>	<p><b><u>ESUMAZIONE di salma di adulto da campo comune , successiva raccolta dei resti mortali in cassetina zincata ed inumazione di nuovo feretro nella stessa fossa.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito solo a mano compreso asportazione dei marmi cippi o lapidi esistenti fino alla profondità necessaria per il raggiungimento della cassa.</li> <li>- Estrazione del feretro dalla fossa e raccolta dei resti mortali in apposita cassetina zincata compreso fornitura della stessa e chiusura.</li> <li>- Raccolta dei "rifiuti cimiteriali" derivanti dalle suddette attività (resti di cassa, zinco, vestiti ecc...), stoccaggio e smaltimento degli stessi, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità del 26.06.2000 n° 219, D. Lgs.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. e di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.</li> <li>- Tutte le fasi del trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non devono avvenire nel rispetto della normativa inerente all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.</li> <li>- Tumulazione ( calo ) di nuovo feretro all'interno della fossa così scavata e liberata.</li> <li>- Reinterro della fossa scavata.</li> <li>- Setacciatura della terra di risulta collocazione nell'ossario di eventuali resti mortali rinvenuti, trasporto e distendimento nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> </ul> <p>Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato , dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata . Il quantitativo del materiale smaltito dovrà risultare da apposito formulario rifiuti , vidimato per accettazione dal titolare della Discarica .</p> <p><i>Tutte le fasi della GESTIONE dei RIFIUTI CIMITERIALI derivanti dall'operazione di cui alla presente voce , dalla raccolta , in modalità differenziata, separando le varie frazioni dei rifiuti , comunque a bordo scavo , sino al trasporto del materiale di rifiuto ( esclusi , ovviamente , i resti mortali stessi ) alle discariche autorizzate od al riciclo sarà a TOTALE CURA , ONERE e RESPONSABILITÀ della DITTA APPALTATRICE , che dovrà eseguire tutte le diverse fasi nel totale rispetto della normativa nazionale , regionale e locale in materia , nonché secondo i disposti del C.S.A. (art.20 , punto b) .</i></p> <p><b><u>N.B. : Al momento dell'esumazione della salma dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione dell'operazione in condizioni di sicurezza.</u></b></p>	N°	€. 400,00
<b>D.23</b>	<p><b><u>ESUMAZIONE di salma di bambino o neonato da campo comune e successiva raccolta dei resti mortali in cassetina zincata</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito solo a mano compreso esportazione dei marmi cippi o lapidi esistenti fino alla profondità necessaria per il raggiungimento della cassa.</li> <li>- Estrazione del feretro dalla fossa e raccolta dei resti mortali in apposita cassetina zincata compreso fornitura della stessa e chiusura.</li> <li>- Raccolta dei "rifiuti cimiteriali" derivanti dalle suddette attività (resti di cassa, zinco, vestiti ecc...), stoccaggio e smaltimento degli stessi, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità del 26.06.2000 n° 219, D. Lgs.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. e di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.</li> <li>- Tutte le fasi del trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non devono avvenire nel rispetto della normativa inerente all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.</li> <li>- Reinterro della fossa scavata.</li> <li>- Setacciatura della terra di risulta collocazione nell'ossario di eventuali resti mortali rinvenuti, trasporto e distendimento nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> </ul> <p>Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato , dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata . Il quantitativo del materiale smaltito dovrà risultare da apposito formulario rifiuti , vidimato per accettazione dal titolare della Discarica .</p> <p><i>Tutte le fasi della GESTIONE dei RIFIUTI CIMITERIALI derivanti dall'operazione di cui alla presente voce , dalla raccolta , in modalità differenziata, separando le varie frazioni dei rifiuti , comunque a bordo scavo , sino al trasporto del materiale di rifiuto ( esclusi , ovviamente , i resti mortali stessi ) alle discariche autorizzate od al riciclo sarà a TOTALE CURA , ONERE e</i></p>	N°	€. 250,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

	<p><i>RESPONSABILITÀ della DITTA APPALTATRICE , che dovrà eseguire tutte le diverse fasi nel totale rispetto della normativa nazionale , regionale e locale in materia , nonché secondo i disposti del C.S.A. (art.20 , punto b) .</i></p>		
D.24	<p><b><u>ESUMAZIONE di salma di adulto da campo comune e successivo rifasciamento in cassone di zinco</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito solo a mano compreso asportazione dei marmi cippi o lapidi esistenti fino alla profondità necessaria per il raggiungimento della cassa.</li> <li>- Estrazione del feretro dalla fossa che sarà prelevato possibilmente integro, quindi posto in cassone di zinco saldato a fuoco, compresa la fornitura dello stesso e la chiusura.</li> <li>- Raccolta di eventuali "rifiuti cimiteriali" derivanti dalle suddette attività , stoccaggio e smaltimento degli stessi, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità del 26.06.2000 n° 219, D. Lgs.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. e di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.</li> <li>- Tutte le fasi del trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non devono avvenire nel rispetto della normativa inerente all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.</li> <li>- Reinterro della fossa scavata.</li> <li>- Setacciatura della terra di risulta collocazione nell'ossario di eventuali resti mortali rinvenuti, trasporto e distendimento della terra nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> </ul> <p>Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato , dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata . Il quantitativo del materiale smaltito dovrà risultare da apposito formulario rifiuti , vidimato per accettazione dal titolare della Discarica .</p> <p><i>Tutte le fasi della GESTIONE dei RIFIUTI CIMITERIALI , dalla raccolta , in modalità differenziata , separando le varie frazioni dei rifiuti , comunque a bordo scavo , sino al trasporto del materiale di rifiuto ( esclusi , ovviamente , i resti mortali stessi ) alle discariche autorizzate od al riciclo sarà A TOTALE CURA , ONERE E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE , che dovrà eseguire tutte le diverse fasi nel totale rispetto della normativa nazionale , regionale e locale in materia , nonché secondo i disposti del C.S.A. (art.20 , punto b) .</i></p> <p><b><u>N.B. : Al momento dell'esumazione della salma dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione dell'operazione in condizioni di sicurezza.</u></b></p>	N°	€. 520,00
D.25	<p><b><u>ESTUMULAZIONE salma da tomba esistente o da colombaro , da seminterrato/interrato fino alla 3<sup>a</sup> fila compresa e successivo rifasciamento in cassone di zinco</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In alcuni cimiteri la terza fila può corrispondere per altezza alla 4<sup>a</sup> fila , dove è necessario il trasporto e collocazione in opera del montafereetri a norma di legge antinfortunistica od, in alternativa, del montaggio di piccolo ponteggio secondo le regole dettate dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro ; in questo caso , <b><u>al momento della estumulazione della salma dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione della tumulazione in condizioni di sicurezza.</u></b></li> <li>- Eventuale scavo di terra, ove necessita , e successivo reinterro , eseguiti davanti o dietro alla tomba della profondità necessaria per permettere la estumulazione della salma, compresi : eventuale intervento di martello demolitore, demolizione di eventuale viale in cemento o con pavimentazione di qualsiasi genere e sua ricostruzione, eventuale asportazione di cippi, croci o lapidi posti davanti o dietro la tomba e successiva rimessa in opera ed onere per eventuale taglio e riallaccio di condutture elettriche passanti davanti o dietro alla tomba stessa.</li> <li>- Demolizione della muratura e/o della soletta superiore posta a chiusura del loculo o della tomba , in mattoni pieni o forati o tavelloni con sovrastante getto , nonché eventuale soletta intermedia fra 1° e 2° livello della tomba , carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Estrazione del feretro dal loculo, in qualsiasi condizione lo stesso si trovi e qualunque sia il tipo di tomba o colombaro fino alla 3<sup>a</sup> fila compresa , insieme ad eventuali cassettoni ossario e/o urne cinerarie.</li> <li>- Collocazione del feretro in cassone di zinco, compresa la fornitura, e saldatura dello stesso.</li> </ul>	N°	€. 500,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulizia accurata del loculo da dove è stata estumulata la salma e della zona circostante con anche , nel caso specifico di sversamento di liquami cadaverici , l'uso di prodotti chimici specifici , liquidi , solidi od in polvere , ad elevata azione assorbente , disinfettante , antibatterica ed antienzimatica , fino a totale rimozione dei residui di materiale organico fuoriuscito , prodotto dalla decomposizione dei cadaveri .</li> <li>- Eventuale richiusura del loculo o della tomba con muratura di mattoni o soletta gettata con sovrastante massetto in cemento , spessore minimo cm. 6 .</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> </ul> <p><b><u>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA , IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA ESTUMULAZIONE .</u></b></p> <p><b><u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltante per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</u></b></p> <p><b><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo.</u></b></p> <p><b><u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></b></p>		
D.26	<p><b><u>ESTUMULAZIONE salma da colombaro dalla 4<sup>a</sup> fila in poi e successivo rifasciamento in cassone di zinco</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasporto e collocazione in opera del montafereetri a norma di legge antinfortunistica od, in alternativa, montaggio di piccolo ponteggio secondo le regole dettate dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.</li> <li>- Demolizione della muratura posta a chiusura del loculo in mattoni pieni o forati posti per coltello o per quarto, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Estrazione del feretro dal loculo, in qualsiasi condizione lo stesso si trovi e qualunque sia il tipo di tomba o colombaro dalla 4<sup>a</sup> fila , insieme ad eventuali cassetture ossario e/o urne cinerarie.</li> <li>- Collocazione del feretro in cassone di zinco, comprese la fornitura e la saldatura stagna del coperchio dello stesso.</li> <li>- Pulizia accurata del loculo da dove è stata estumulata la salma e della zona circostante con anche , nel caso specifico di sversamento di liquami cadaverici , l'uso di prodotti chimici specifici , liquidi , solidi od in polvere , ad elevata azione assorbente , disinfettante , antibatterica ed antienzimatica , fino a totale rimozione dei residui di materiale organico fuoriuscito , prodotto dalla decomposizione dei cadaveri .</li> <li>- Eventuale richiusura del loculo con muratura di mattoni .</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona eventualmente utilizzata per la preparazione della malta.</li> </ul>	N°	€. 530,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p>- Carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</p> <p><b>N.B. : <u>Al momento della estumulazione della salma dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione dell'operazione in condizioni di sicurezza.</u></b></p> <p><b><u>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA , IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA ESTUMULAZIONE .</u></b></p> <p><b><u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltante per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</u></b></p> <p><b><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'Impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo.</u></b></p> <p><b><u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></b></p>		
D.27	<p><b><u>ESTUMULAZIONE salma da tomba esistente o da colombaro , da seminterrato/interrato fino alla 3<sup>a</sup> fila compresa e raccolta dei resti mortali in cassetina di zinco</u></b></p> <p>- In alcuni cimiteri la terza fila può corrispondere per altezza alla 4<sup>a</sup> fila , dove è necessario il trasporto e collocazione in opera del montafereetri a norma di legge antinfortunistica od, in alternativa, del montaggio di piccolo ponteggio secondo le regole dettate dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro ; in questo caso , <b><u>al momento della estumulazione della salma dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione della tumulazione in condizioni di sicurezza.</u></b></p> <p>- Eventuale scavo di terra, ove necessita , e successivo reinterro , eseguiti davanti o dietro alla tomba della profondità necessaria per permettere la estumulazione della salma, compresi : eventuale intervento di martello demolitore, demolizione di eventuale viale in cemento o con pavimentazione di qualsiasi genere e sua ricostruzione, eventuale asportazione di cippi, croci o lapidi posti davanti o dietro la tomba e successiva rimessa in opera ed onere per eventuale taglio e riallaccio di condutture elettriche passanti davanti o dietro alla tomba stessa.</p> <p>- Demolizione della muratura del frontale e/o della soletta superiore posta a chiusura del loculo o della tomba , in mattoni pieni o forati o tavelloni con sovrastante getto , nonché eventuale soletta intermedia fra 1° e 2° livello della tomba , carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</p> <p>- Estrazione del feretro dal loculo o dalla tomba, in qualsiasi condizione lo stesso si trovi e qualunque sia il tipo di tomba o colombaro fino alla 3<sup>a</sup> fila compresa , insieme ad eventuali cassetine ossario e/o urne cinerarie.</p> <p>- Apertura del feretro con rimozione del coperchio di zinco in esso presente e raccolta dei resti mortali in cassetina di zinco, compresa la fornitura della cassetina zincata .</p> <p>- Pulizia accurata del loculo da dove è stata estumulata la salma e della zona</p>	N°	€. 520,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p>circostante con anche , nel caso specifico di sversamento di liquami cadaverici , l'uso di prodotti chimici specifici , liquidi , solidi od in polvere , ad elevata azione assorbente , disinfettante , antibatterica ed antienzimatica , fino a totale rimozione dei residui di materiale organico fuoriuscito , prodotto dalla decomposizione dei cadaveri .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale richiusura del loculo o della tomba con muratura di mattoni o soletta gettata con sovrastante massetto in cemento , spessore minimo cm. 6 .</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Raccolta dei " rifiuti cimiteriali " derivanti dalle suddette attività ( resti di cassa, zinco, vestiti ecc...) con accurata separazione delle varie frazioni solide dei medesimi, stoccaggio e smaltimento degli stessi, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità del 26.06.2000 n° 219, D. Lgs.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. e di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.</li> <li>- <i>Tutte le fasi della GESTIONE dei RIFIUTI CIMITERIALI derivanti dall'operazione di cui alla presente voce , dalla raccolta , in modalità differenziata, separando le varie frazioni dei rifiuti , comunque a bordo scavo , sino al trasporto del materiale di rifiuto ( esclusi , ovviamente , i resti mortali stessi ) alle discariche autorizzate od al riciclo sarà a TOTALE CURA , ONERE e RESPONSABILITÀ della DITTA APPALTATRICE , che dovrà eseguire tutte le diverse fasi nel totale rispetto della normativa nazionale , regionale e locale in materia , nonché secondo i disposti del C.S.A. (art.20 , punto b) .</i></li> </ul> <p><b><u>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA , IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA ESTUMULAZIONE .</u></b></p> <p><b><u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltante per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</u></b></p> <p><b><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'Impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo.</u></b></p> <p><b><u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></b></p>		
D.27.1	<p><b><u>ESTUMULAZIONE salma da tomba esistente o da colombaro , da seminterrato/interrato fino alla 3ª fila compresa e traslazione del cadavere, per accompagnamento alla CREMAZIONE , in feretro di cartone od altro materiale biodegradabile autorizzato dalla vigente normativa in materia</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In alcuni cimiteri la terza fila può corrispondere per altezza alla 4ª fila , dove è necessario il trasporto e collocazione in opera del montafereetri a norma di legge antinfortunistica od, in alternativa, del montaggio di piccolo ponteggio secondo le regole dettate dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro ; in questo caso , <b><u>al momento della estumulazione della salma dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione della</u></b></li> </ul>		

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

	<p><b><u>tumulazione in condizioni di sicurezza.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale scavo di terra, ove necessita, e successivo reinterro, eseguiti davanti o dietro alla tomba della profondità necessaria per permettere la estumulazione della salma, compresi: eventuale intervento di martello demolitore, demolizione di eventuale viale in cemento o con pavimentazione di qualsiasi genere e sua ricostruzione, eventuale asportazione di cippi, croci o lapidi posti davanti o dietro la tomba e successiva rimessa in opera ed onere per eventuale taglio e riallaccio di condutture elettriche passanti davanti o dietro alla tomba stessa.</li> <li>- Demolizione della muratura del frontale e/o della soletta superiore posta a chiusura del loculo o della tomba, in mattoni pieni o forati o tavelloni con sovrastante getto, nonché eventuale soletta intermedia fra 1° e 2° livello della tomba, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Estrazione del feretro dal loculo o dalla tomba, in qualsiasi condizione lo stesso si trovi e qualunque sia il tipo di tomba o colombaro fino alla 3ª fila compresa, insieme ad eventuali cassettime ossario e/o urne cinerarie.</li> <li>- Apertura del feretro con rimozione del coperchio di zinco in esso presente e traslazione del cadavere in feretro di cartone od altro materiale biodegradabile autorizzato dalla vigente normativa in materia.</li> <li>- Pulizia accurata del loculo da dove è stata estumulata la salma e della zona circostante con anche, nel caso specifico di sversamento di liquami cadaverici, l'uso di prodotti chimici specifici, liquidi, solidi od in polvere, ad elevata azione assorbente, disinfettante, antibatterica ed antienzimatica, fino a totale rimozione dei residui di materiale organico fuoriuscito, prodotto dalla decomposizione dei cadaveri.</li> <li>- Eventuale richiusura del loculo o della tomba con muratura di mattoni o soletta gettata con sovrastante massetto in cemento, spessore minimo cm. 6.</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Raccolta dei "rifiuti cimiteriali" derivanti dalle suddette attività (resti di cassa, zinco, vestiti ecc...) con accurata separazione delle varie frazioni solide dei medesimi, stoccaggio e smaltimento degli stessi, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità del 26.06.2000 n° 219, D. Lgs.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. e di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.</li> <li>- <i>Tutte le fasi della <b>GESTIONE dei RIFIUTI CIMITERIALI</b> derivanti dall'operazione di cui alla presente voce, dalla raccolta, in modalità differenziata, separando le varie frazioni dei rifiuti, comunque a bordo scavo, sino al trasporto del materiale di rifiuto (esclusi, ovviamente, i resti mortali stessi) alle discariche autorizzate od al riciclo sarà a TOTALE CURA, ONERE e RESPONSABILITÀ della DITTA APPALTATRICE, che dovrà eseguire tutte le diverse fasi nel totale rispetto della normativa nazionale, regionale e locale in materia, nonché secondo i disposti del C.S.A. (art.20, punto b).</i></li> </ul> <p><b><u>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI (FRONTALI LATERALI, POSTERIORI, SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI) DEVONO ESSERE RIMOSSI, CON DEBITO ANTICIPO, DALLA FAMIGLIA INTERESSATA, IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRÀ PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA ESTUMULAZIONE.</u></b></p> <p><b><u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltante per la rimozione di lastre di marmo esistenti, valgono le seguenti norme di comportamento operativo:</u></b></p> <p><b><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo, la ditta non sarà ritenuta responsabile; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando, quanto più possibile, le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione, sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo.</u></b></p>		
--	--	--	--

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p><u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con <b>fornitura</b> di feretro avente le caratteristiche di cui sopra (cartone od altro materiale biodegradabile autorizzato dalla vigente normativa in materia)</li> <li>• Senza <b>fornitura</b> di feretro avente le caratteristiche di cui sopra (fornito dalle Agenzie Funebri)</li> </ul>	N°	€. 570,00
D.28	<p><b>ESTUMULAZIONE salma da colombaro dalla quarta fila compresa in poi e raccolta dei resti mortali in cassetina di zinco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasporto e collocazione in opera del montafereetri a norma di legge antinfortunistica od, in alternativa, montaggio di piccolo ponteggio secondo le regole dettate dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro; <u>al momento della estumulazione della salma dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione della tumulazione in condizioni di sicurezza.</u></li> <li>- Demolizione della muratura del frontale posto a chiusura del loculo, in mattoni pieni o forati, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Estrazione del feretro dal loculo, in qualsiasi condizione lo stesso si trovi e qualunque sia il tipo di colombaro, oltre la 4<sup>a</sup> fila compresa , insieme ad eventuali cassetine ossario e/o urne cinerarie.</li> <li>- Apertura del feretro con foratura dello zinco in esso presente e raccolta dei resti mortali in cassetina di zinco, compresa la fornitura della cassetina zincata.</li> <li>- Pulizia accurata del loculo da dove è stata estumulata la salma e della zona circostante con anche , nel caso specifico di sversamento di liquami cadaverici , l'uso di prodotti chimici specifici , liquidi , solidi od in polvere , ad elevata azione assorbente , disinfettante , antibatterica ed antienzimatica , fino a totale rimozione dei residui di materiale organico fuoriuscito , prodotto dalla decomposizione dei cadaveri .</li> <li>- Eventuale richiusura del loculo con muratura di pieni o forati, ad una testa, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Raccolta dei " rifiuti cimiteriali " derivanti dalle suddette attività ( resti di cassa, zinco, vestiti ecc...) con accurata separazione delle varie frazioni solide dei medesimi, stoccaggio e smaltimento degli stessi, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità del 26.06.2000 n° 219, D. Lgs.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. e di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.</li> <li>- <u>Tutte le fasi della GESTIONE dei RIFIUTI CIMITERIALI derivanti dall'operazione di cui alla presente voce , dalla raccolta , in modalità differenziata, separando le varie frazioni dei rifiuti , comunque a bordo scavo , sino al trasporto del materiale di rifiuto ( esclusi , ovviamente , i resti mortali stessi ) alle discariche autorizzate od al riciclo sarà a TOTALE CURA , ONERE e RESPONSABILITÀ della DITTA APPALTATRICE , che dovrà eseguire tutte le diverse fasi nel totale rispetto della normativa nazionale , regionale e locale in materia , nonché secondo i disposti del C.S.A. (art.20 , punto b) .</u></li> </ul> <p><u><b>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA, IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA ESTUMULAZIONE .</b></u></p> <p><u><b>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltante per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</b></u></p> <p><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di</u></p>	N°	€. 570,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p><u>manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'Impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo.</u></p> <p><u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></p>		
D.28.1	<p><b><u>ESTUMULAZIONE salma da colombaro dalla quarta fila compresa in poi e traslazione del cadavere, per accompagnamento alla CREMAZIONE , in feretro di cartone od altro materiale biodegradabile autorizzato dalla vigente normativa in materia</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasporto e collocazione in opera del montafereetri a norma di legge antinfortunistica od, in alternativa, montaggio di piccolo ponteggio secondo le regole dettate dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro; <b><u>al momento della estumulazione della salma dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione della tumulazione in condizioni di sicurezza.</u></b></li> <li>- Demolizione della muratura del frontale posto a chiusura del loculo, in mattoni pieni o forati, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Estrazione del feretro dal loculo, in qualsiasi condizione lo stesso si trovi e qualunque sia il tipo di colombaro, oltre la 4<sup>a</sup> fila compresa , insieme ad eventuali cassetine ossario e/o urne cinerarie.</li> <li>- Apertura del feretro con rimozione del coperchio di zinco in esso presente e traslazione del cadavere in feretro di cartone od altro materiale biodegradabile autorizzato dalla vigente normativa in materia .</li> <li>- Pulizia accurata del loculo da dove è stata estumulata la salma e della zona circostante con anche , nel caso specifico di sversamento di liquami cadaverici , l'uso di prodotti chimici specifici , liquidi , solidi od in polvere , ad elevata azione assorbente , disinfettante , antibatterica ed antienzimatica , fino a totale rimozione dei residui di materiale organico fuoriuscito , prodotto dalla decomposizione dei cadaveri .</li> <li>- Eventuale richiusura del loculo con muratura di pieni o forati, ad una testa, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- Raccolta dei " rifiuti cimiteriali " derivanti dalle suddette attività ( resti di cassa, zinco, vestiti ecc...) con accurata separazione delle varie frazioni solide dei medesimi, stoccaggio e smaltimento degli stessi, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità del 26.06.2000 n° 219, D. Lgs.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. e di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.</li> <li>- <b><u>Tutte le fasi della GESTIONE dei RIFIUTI CIMITERIALI derivanti dall'operazione di cui alla presente voce , dalla raccolta , in modalità differenziata, separando le varie frazioni dei rifiuti , comunque a bordo scavo , sino al trasporto del materiale di rifiuto ( esclusi , ovviamente , i resti mortali stessi ) alle discariche autorizzate od al riciclo sarà a TOTALE CURA , ONERE e RESPONSABILITÀ della DITTA APPALTATRICE , che dovrà eseguire tutte le diverse fasi nel totale rispetto della normativa nazionale , regionale e locale in materia , nonché secondo i disposti del C.S.A. (art.20 , punto b) .</u></b></li> </ul> <p><b><u>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA, IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO</u></b></p>		

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p><b><u>DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA ESTUMULAZIONE.</u></b></p> <p><b><u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltante per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</u></b></p> <p><b><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'Impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo.</u></b></p> <p><b><u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con <b>fornitura</b> di feretro avente le caratteristiche di cui sopra (cartone od altro materiale biodegradabile autorizzato dalla vigente normativa in materia)</li> <li>• Senza <b>fornitura</b> di feretro avente le caratteristiche di cui sopra (fornito dalle Agenzie Funebri)</li> </ul>	N°	€. 690,00
D.29	<p><b><u>TUMULAZIONE in tomba singola nuova , escluse opere di costruzione ( tomba già realizzata )</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulizia accurata del loculo ;</li> <li>- Eventuale prosciugamento della tomba dalla presenza di acque piovane, con utilizzo di elettro o motopompa e operatore compresa nel prezzo ;</li> <li>- Tumulazione della salma insieme ad eventuali cassettoni ossario e/o urne cinerarie.</li> <li>- Esecuzione di soletta di copertura con tavelloni in laterizio o con lastre di c.a. prefabbricato vbc, murati a cemento e soprastante massetto di CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C25/30 – XC1, spessore cm 6 .</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta .</li> <li>- Carico e trasporto alla PP. DD. del materiale di risulta.</li> </ul>	N°	€. 200,00
D.29.A	<p><b><u>Prezzo unitario da corrispondersi per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u></b></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <b><u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u></b> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>	N°	€. 260,00
D.30	<p><b><u>TUMULAZIONE in tomba doppia o tripla nuova , escluse opere di costruzione ( tomba già realizzata ) od anche Tumulazione in tomba doppia nuova ridotta a singola .</u></b></p>	N°	€. 250,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
D.30.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulizia accurata del loculo;</li> <li>- Eventuale prosciugamento della tomba dalla presenza di acque piovane, con utilizzo elettro o motopompa e operatore compresa nel prezzo;</li> <li>- Tumulazione della salma insieme ad eventuali cassettime ossario e/o urne cinerarie <u>obbligatoriamente nella posizione inferiore</u> ( la più profonda ) .</li> <li>- Formazione di n. 2 solette intermedie costituite , la prima da tavelloni e soprastante massetto di cemento , spessore cm. 6, e quella di copertura , costituita da tavelloni in laterizio o con lastre di c.a. prefabbricato vbc e soprastante massetto di CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C25/30 – XC1, spessore cm. 6, che inoltre devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto in PP.DD. del materiale di risulta.</li> </ul> <p><u>Prezzo unitario da corrisondersi per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>	N°	€. 300,00
D.30.1	<p><u>DOPPIA TUMULAZIONE in tomba doppia , nuova od equivalente ( recuperata per doppia estimulazione ) , escluse opere di costruzione ( tomba già realizzata )</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulizia accurata del loculo;</li> <li>- Eventuale prosciugamento della tomba dalla presenza di acque piovane, con utilizzo elettro o motopompa e operatore compresi nel prezzo ;</li> <li>- Tumulazione delle n. 2 salme , una al posto inferiore , l'altra al posto superiore , insieme ad eventuali cassettime ossario e/o urne cinerarie.</li> <li>- Formazione di n. 2 solette intermedie costituite , la prima da tavelloni e soprastante massetto di CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C25/30 – XC1, spessore cm. 6, e quella di copertura , costituita da tavelloni in laterizio o con lastre di c.a. prefabbricato vbc e soprastante massetto in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C25/30 – XC1, spessore cm. 6, che inoltre devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> </ul>	N°	€. 280,00
D.30.1A	<p><u>Prezzo unitario da corrisondersi per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>	N°	€. 350,00
D.31	<p><u>Inumazione di salma in campo comune , con scavo esequito a mano</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scavo a sezione obbligata esequito a mano in terreno di qualsiasi genere, natura e consistenza, compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura di</li> </ul>	N°	€. 380,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
D.31.bis	<p>qualsiasi dimensione, anche in presenza di acqua, ivi comprese eventuali sbadacchiature, raccolta di resti mortali di precedenti sepolture (che dovranno essere posti nell'apposito ossario, se presenti nel cimitero, od in altro ossario indicato dalla stazione appaltante), esportazione di cippi, lapidi, marmi ecc .... eventualmente esistenti e scaduti ed accatastamento del terreno di risulta nell'ambito del cantiere;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le fosse per la inumazione di salme di adulti non potranno avere una profondità inferiore a ml. 2,00 e dovranno avere le dimensioni minime di ml. 0,80 x ml. 2,20; Le fosse per la inumazione di salme bambini di età inferiore ai 10 anni non potranno avere una profondità inferiore a ml. 2,00 e dovranno avere le dimensioni minime di ml. 0,50 x 1,50; fra una fossa d'inumazione e l'altra , sia che si tratti di salme di adulti che di bambini , in una zona interamente dedicata a questa tipologia di sepolture, deve intercorrere una distanza di almeno cm. 50 da ogni lato, quanto sopra in ossequio al dettato normativo di cui al D.M. n° 285 / 10.09.1990 e ss.mm.ii., artt. n. 72 e n. 73 .</li> <li>- Inumazione del feretro;</li> <li>- Riempimento dello scavo utilizzando il terreno precedentemente scavato, avendo cura di delimitare superficialmente la fossa con un riporto di terreno in modo tale da compensare eventuali cali che si dovessero verificare;</li> <li>- Eventuale riporto di terreno vegetale , da eseguire anche in data successiva alla inumazione, dovuto ad improvvisi cali ed assestamenti del tumulo .</li> </ul> <p><u>In ogni caso le fosse per inumazione dovranno avere le caratteristiche di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e ss.mm.ii., che qui si intende integralmente richiamato.</u></p> <p><b><u>N.B. : Al momento della inumazione della salma dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione dell'operazione in condizioni di sicurezza.</u></b></p> <p><b>Inumazione di urna cineraria o cassetta ossario biodegradabile/i in campo comune , con scavo eseguito a mano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi genere, natura e consistenza, compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura di qualsiasi dimensione, anche in presenza di acqua;</li> <li>- Inumazione dell'urna cineraria , a condizione che la medesima possieda tutte le certificazioni che ne comprovino la biodegradabilità, riconosciute ed accettate come tali dall'Azienda U.S.L. ;</li> <li>- Riempimento dello scavo utilizzando il terreno precedentemente scavato, avendo cura di delimitare superficialmente la fossa con un riporto di terreno in modo tale da compensare eventuali cali che si dovessero verificare;</li> <li>- Eventuale riporto di terreno vegetale , da eseguire anche in data successiva alla inumazione, dovuto ad improvvisi cali ed assestamenti del tumulo .</li> </ul> <p><u>In ogni caso le fosse per inumazione dovranno avere le caratteristiche di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e ss.mm.ii., che qui si intende integralmente richiamato.</u></p>	N°	€. 170,00
D.31.A	<p><b><u>Prezzo unitario da corrisponderci per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u></b></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <b><u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u></b> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>	N°	€. 460,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
D.32	<p><b><u>Inumazione di salma in campo comune, con scavo eseguito con mezzo meccanico ( miniescavatore , bob – cat o similari )</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi genere, natura e consistenza, compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura di qualsiasi dimensione, anche in presenza di acqua, ivi comprese eventuali sbadacchiature, raccolta di resti mortali di precedenti sepolture (che dovranno essere posti nell'apposito ossario, se presenti nel cimitero, od in altro ossario indicato dalla stazione appaltante), esportazione di cippi, lapidi, marmi ecc .... eventualmente esistenti e scaduti ed accatastamento del terreno di risulta nell'ambito del cantiere;</li> <li>- Le fosse per la inumazione di salme di adulti non potranno avere una profondità inferiore a ml. 2,00 e dovranno avere le dimensioni minime di ml. 0,80 x ml. 2,20; Le fosse per la inumazione di salme bambini di età inferiore ai 10 anni non potranno avere una profondità inferiore a ml. 2,00 e dovranno avere le dimensioni minime di ml. 0,50 x 1,50; fra una fossa d'inumazione e l'altra , sia che si tratti di salme di adulti che di bambini , in una zona interamente dedicata a questa tipologia di sepolture, deve intercorrere una distanza di almeno cm. 50 da ogni lato, quanto sopra in ossequio al dettato normativo di cui al D.M. n° 285 / 10.09.1990 e ss.mm.ii., artt. n. 72 e n. 73 .</li> <li>- Inumazione del feretro;</li> <li>- Riempimento dello scavo utilizzando il terreno precedentemente scavato, avendo cura di delimitare superficialmente la fossa con un riporto di terreno in modo tale da compensare eventuali cali che si dovessero verificare;</li> <li>- Eventuale riporto di terreno vegetale , da eseguire anche in data successiva alla inumazione, dovuto ad improvvisi cali ed assestamenti del tumulo .</li> </ul> <p><u>In ogni caso le fosse per inumazione dovranno avere le caratteristiche di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e ss.mm.ii., che qui si intende integralmente richiamato.</u></p> <p><b><u>N.B. : Al momento della inumazione della salma dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione dell'operazione in condizioni di sicurezza.</u></b></p>	N°	€. 240,00
D.32.A	<p><b><u>Prezzo unitario da corrispondersi per l'eventuale esecuzione del servizio di cui sopra nella giornata di domenica e festivi , ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio (Capodanno) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u></b></p> <p>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di svolgimento del servizio , alle condizioni e con le modalità sopra specificate , nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno <b><u>ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta )</u></b> . Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati , di volta in volta , dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non verrà applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</p>	N°	€. 300,00
D.33	<p><b><u>Esecuzione di saggio di verifica in tomba a terra o loculo</u></b></p> <p>Apertura parziale del tumulo al fine di verificare la consistenza della tomba a terra o loculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimozione di eventuali cordoli in cemento o marciapiedi di qualsiasi genere posti davanti o dietro la tomba.</li> <li>- Eventuale minimo scavo di terra, eseguito davanti o dietro alla tomba della profondità necessaria per permettere l'esecuzione di un'apertura , compreso: eventuale intervento di martello demolitore, demolizione di eventuale viale in Cemento o con pavimentazione di qualsiasi genere, e sua ricostruzione, eventuale esportazione di cippi croci o lapidi posti davanti o dietro alla tomba e successiva rimessa in opera, onere per eventuale taglio e riallaccio di condutture elettriche passanti davanti o dietro al loculo stesso.</li> <li>- Demolizione della porzione di parete della tomba o del loculo in mattoni pieni posti per coltello o per quarto necessaria all'esecuzione di una apertura di dimensioni sufficienti all'ispezione del tumulo</li> <li>- Ispezione di verifica dello stato di consistenza della tomba</li> <li>- Ricostruzione della porzione di parete della tomba o del loculo precedentemente demolita, con mattoni pieni posti per coltello o per quarto , intonacatura esterna</li> </ul>	N°	€. 70,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p>con cemento lisciato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinterro della fossa eventualmente scavata per l'esecuzione del saggio.</li> <li>- Ricollocazione in opera di eventuali cordoli in cemento o marciapiedi di qualsiasi genere posti davanti o dietro la tomba.</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico e trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta.</li> </ul> <p><i>La presente tariffa può essere applicata anche ai saggi di verifica effettuati sulle tombe a terra allorquando , specialmente in caso di estumulazioni , il posto inferiore , che dai dati documentali e/o informatici in possesso dell'Ufficio risulta murato , in realtà si rivela essere praticamente un campo comune e tale fatto può essere constatato e dimostrato soltanto praticando un'apertura nella soletta inferiore della tomba stessa . Tale apertura , compresa eventuale richiusura , si considera alla stregua di un saggio di verifica e lo si valuta con la presente voce di E.P.U. .</i></p> <p><b><u>I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA ALLA SEPOLTURA IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA TUMULAZIONE .</u></b></p> <p><b><u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltante per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</u></b></p> <p><b><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. Del costo dell'eventuale rottura si è tenuto conto nella formulazione del presente prezzo.</u></b></p> <p><b><u>In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></b></p>		
D.34	<p><b><u>Reintroduzione feretri in seguito ad operazioni di sottofondazione o per prime salme in tombe triple nuove o per altre motivazioni varie e diverse susseguenti a lavorazioni particolari come , ad esempio , semplice reintroduzione feretri entro loculi di varia tipologia dopo operazioni di estumulazione</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulizia accurata del loculo.</li> <li>- Tumulazione della salma in oggetto insieme ad eventuali cassetine ossario e/o urne cinerarie.</li> <li>- Formazione di n. 1 soletta intermedia costituita da tavelloni e soprastante massetto di CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C25/30 – XC1, spessore cm. 6, dimensionata per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi al metro quadrato , oppure chiusura loculo con mattoni pieni ed esecuzione di intonaco di cemento esteso a tutta la superficie interessata .</li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico , trasporto e scarico in PP.DD. del materiale di risulta.</li> </ul>	N°	€. 160,00
D.35	<p><b><u>BONIFICA colombaro dalla 1^ alla 3^ fila compresa , per sversamento liquami cadaverici , con rifasciamento in cassone di zinco del feretro estumulato</u></b></p>	N°	€. 560,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In alcuni cimiteri la terza fila può corrispondere per altezza alla 4<sup>a</sup> fila , dove è necessario il trasporto e collocazione in opera del montafereetri a norma di legge antinfortunistica.</li> <li>- Rimozione della lastra di marmo esistente.</li> <li>- Demolizione della muratura posta a chiusura del loculo in mattoni pieni o forati posti per coltello o per quarto, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- <b><u>Estrazione del feretro dal loculo, in qualsiasi condizione lo stesso si trovi e qualunque sia il tipo di colombaro fino alla 3<sup>a</sup> fila compresa.</u></b></li> <li>- Collocazione del feretro in cassone di zinco, compresa la fornitura, e saldatura dello stesso fino a sigillatura totale.</li> <li>- Pulizia accurata , interna ed esterna , del loculo da dove è stata estumulata la salma e della zona circostante con anche , nel caso si sia effettivamente verificato uno sversamento di liquami cadaverici , l'uso di prodotti chimici specifici , liquidi , solidi od in polvere , ad elevata azione assorbente , disinfettante , antibatterica ed antienzimatica , fino a totale rimozione dei residui di materiale organico fuoriuscito , prodotto dalla decomposizione dei cadaveri.</li> <li>- Arieggiamento del colombaro per mezza – una intera giornata , finalizzato a permettere lo svolgersi corretto e completo dell'azione assorbente , disinfettante , antibatterica ed antienzimatica dei prodotti usati per la pulizia del loculo ( Vedi scheda tecnica del prodotto chimico usato ). <b><u>Tutte le conseguenze della non osservanza di questa norma e che potrebbero portare ad una riapertura del loculo ed una nuova pulizia del medesimo per persistenza del cattivo odore sono a totale carico della Ditta appaltatrice .</u></b></li> <li>- Rimozione totale e pulizia del loculo dai prodotti usati , a meno che la suddetta scheda tecnica non permetta il contrario.</li> <li>- Nuova tumulazione del feretro rifasciato in cassone di zinco e delle eventuali cassetine ossario e/o urne cinerarie e successiva chiusura del loculo con mattoni pieni posti per quarto ( di piatto ) .</li> <li>- Formazione di intonaco a cemento liscio a chiusura totale.</li> <li>- Riposizionamento della lastra di marmo esistente.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico , trasporto e scarico in PP.DD. del materiale di risulta.</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori .</p> <p><b><u>N.B. : Al momento della bonifica del colombaro dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione dell'operazione in condizioni di sicurezza.</u></b></p>		
D.36	<p><b><u>BONIFICA colombaro dalla 4<sup>a</sup> fila in poi , per sversamento liquami cadaverici , con rifasciamento in cassone di zinco del feretro estumulato</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasporto e collocazione in opera del montafereetri a norma di legge antinfortunistica</li> <li>- Rimozione della lastra di marmo esistente.</li> <li>- Demolizione della muratura posta a chiusura del loculo in mattoni pieni o forati posti per coltello o per quarto, carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta.</li> <li>- <b><u>Estrazione del feretro dal loculo, in qualsiasi condizione lo stesso si trovi e qualunque sia il tipo di colombaro interessato , fra quelli di cui alla presente voce.</u></b></li> <li>- Collocazione del feretro in cassone di zinco, compresa la fornitura, e saldatura dello stesso fino a sigillatura totale.</li> <li>- Pulizia accurata , interna ed esterna , del loculo da dove è stata estumulata la salma e della zona circostante con anche , nel caso si sia effettivamente verificato uno sversamento di liquami cadaverici , l'uso di prodotti chimici specifici , liquidi , solidi od in polvere , ad elevata azione assorbente , disinfettante , antibatterica ed antienzimatica , fino a totale rimozione dei residui di materiale organico fuoriuscito , prodotto dalla decomposizione dei cadaveri.</li> <li>- Arieggiamento del colombaro per mezza – una intera giornata , finalizzato a permettere lo svolgersi corretto e completo dell'azione assorbente , disinfettante , antibatterica ed antienzimatica dei prodotti usati per la pulizia del loculo ( Vedi scheda tecnica del prodotto chimico usato ) . <b><u>Tutte le conseguenze della non osservanza di questa norma e che potrebbero portare ad una riapertura del loculo per persistenza del cattivo odore sono a totale carico della Ditta appaltatrice .</u></b></li> <li>- Rimozione totale e pulizia del loculo dai prodotti usati , a meno che la suddetta</li> </ul>	N°	€. 620,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

	<p>scheda tecnica non permetta il contrario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuova tumulazione del feretro rifasciato in cassone di zinco e delle eventuali cassetine ossario e/o urne cinerarie e successiva chiusura del loculo con mattoni pieni posti per quarto ( di piatto ).</li> <li>- Formazione di intonaco a cemento liscio a chiusura totale.</li> <li>- Riposizionamento della lastra di marmo esistente.</li> <li>- Pulizia accurata della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Carico , trasporto e scarico in PP.DD. del materiale di risulta.</li> </ul> <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori .</p> <p><b><u>N.B. : Al momento della bonifica del colombaro dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 operai, per consentire l'effettuazione dell'operazione in condizioni di sicurezza.</u></b></p>		
<b>D.37</b>	<b>- RECUPERO TOMBA ESISTENTE -</b>		
<b>D.37.0</b>	<b><u>DEMOLIZIONE E/O ESTRAZIONE MARMI DI COLOMBARO (frontalino), in qualunque fila esso si trovi</u></b>	N°	€. 80,00
<b>D.37.1</b>	<b><u>DEMOLIZIONE E/O RIMOZIONE MARMI DI TOMBA A TERRA ESISTENTE , dotata di lapide semplice</u></b>	N°	€. 120,00
<b>D.37.2</b>	<p><b><u>DEMOLIZIONE E/O RIMOZIONE MARMI DI TOMBA A TERRA ESISTENTE , dotata di monumento</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demolizione di tutti i marmi di rivestimento della tomba a terra in oggetto o del colombaro , mediante l'uso di martellina , mazza od altro , in modo da frazionare quanto più possibile tale rivestimento onde agevolare il carico e lo smaltimento del medesimo ; la demolizione e la rimozione devono essere complete , quindi devono interessare i marmi superiori , compresi i tombali , i marmi laterali , il frontalino ed il posteriore oltre , ovviamente , il/i marmo/i costituenti la lapide od il monumento, eventualmente salvaguardando fotografie, arredi o cimeli espressamente indicati dalla direzione dei Lavori / dell'Esecuzione ; il tutto eseguito nel rispetto della normativa antinfortunistica e di quella afferente la sicurezza nei luoghi di lavoro.</li> <li>• Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle PP.DD.</li> <li>• Pulizia della zona oggetto delle suddette operazioni e ripristino dell'originario stato dei luoghi .</li> </ul> <p><i>Il prezzo si differenzia a seconda che si tratti di colombaro, di lapide semplice o di un monumento , dove il concetto di monumento si deve estendere anche a statue, busti od altre forme o figure particolarmente ingombranti che possono richiedere anche , per la loro demolizione , l'uso del martello pneumatico.</i></p>	N°	€. 180,00
<b>D.37.3</b>	<b><u>ALLUNGAMENTO , ADATTAMENTO e RIFACIMENTO di TOMBA SINGOLA a terra oggetto di RECUPERO</u></b>	N°	€. 180,00
<b>D.37.4</b>	<b><u>ALLUNGAMENTO , ADATTAMENTO e RIFACIMENTO di TOMBA DOPPIA a terra oggetto di RECUPERO</u></b>	N°	€. 240,00
<b>D.37.5</b>	<p><b><u>ALLUNGAMENTO , ADATTAMENTO e RIFACIMENTO di TOMBA TRIPLA a terra oggetto di RECUPERO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demolizione del frontalino esistente per tutta l'estensione della sua superficie (verticale), sia essa nella tomba singola , doppia che tripla ;</li> <li>- Realizzazione di uno scavo di fondazione fino alla profondità utile per il piano di posa dell'allungamento del manufatto, nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti , nella misura massima di L = cm.50 ;</li> <li>- Getto di platea in CONGLOMERATO CEMENTIZIO tipo C12/15 - X0, spess. cm 10, quanto basta per l'allungamento e /o l'allargamento della tomba ;</li> <li>- Formazione di muri perimetrali in mattoni pieni posti ad una testa , spessore cm.12 , murati con malta cementizia , saldamente legati alla struttura esistente ed adeguati alla preesistente altezza ; nel caso di tomba doppia o tripla , contestuale formazione di dente/i in laterizio , sporgente/i rispetto alla parete della sepoltura , con funzione di appoggio delle solette di separazione fra i vari</li> </ul>	N°	€. 290,00

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<p>piani della sepoltura ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esecuzione di intonaco con malta di cemento fratazzato, per l'intera superficie interna , se necessario , del loculo e per la parte esterna della tomba che rimane fuori terra , additivato con idoneo prodotto impermeabilizzante in modo tale da ottenere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà così come previsto dal vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, che qui si intende integralmente riportato ;</li> <li>- <u>La tomba dovrà obbligatoriamente essere protetta dagli agenti atmosferici e coperta con pannelli prefabbricati in C/s. armato calcolati per un sovraccarico accidentale di 250 Kg/mq. oltre al peso proprio, successivamente murati alle pareti del loculo, in modo tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.</u></li> <li>- Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.</li> <li>- Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero all'uopo predisposto.</li> <li>- Qualora non sia disponibile spazio adeguato nello stesso cimitero od in altri cimiteri il materiale di risulta, opportunamente vagliato, dovrà essere trasportato in pubblica discarica autorizzata ;</li> </ul> <p>inoltre , quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con tutte le prescrizioni e gli oneri del Capitolato e della Direzione dei Lavori.</p> <p><u>Le misure interne del loculo devono garantire un ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25 , di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70 .</u></p> <p><u>Eventuali misure inferiori , dovute ad esigenze particolari , devono essere espressamente autorizzate dalla Direzione Lavori .</u></p>		

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

<b>ELENCO PREZZI UNITARI</b>			
<b><u>CHIARIMENTI , PRECISAZIONI &amp; CONDIZIONI</u></b>			
<b>N.B. 1</b>	<p>In alcune voci del presente ELENCO PREZZI UNITARI è stato introdotto un prezzo unitario specifico per lo svolgimento dei servizi nei giorni festivi . Le voci interessate sono quelle contraddistinte con i Codici <u>artt. D.14 , D.15 , D.16 , D.17 , D.18 , D.19 , D.20.1 , D.20.2 , D.20.3 , D.20.4 , D.20.5 , D.20.6 , D.20.7 , D.29 , D.30 , D.31 , D.32 e D.33 .</u></p> <p><u>Il suddetto prezzo unitario sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice nel caso di eventuale svolgimento dei servizi necroscopici nei giorni di domenica ed in tutti gli altri festivi dell'anno ad esclusione dei giorni di Ferragosto , Natale , Santo Stefano , 1° Gennaio ( Capodanno ) , Pasqua e Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta ) .</u></p> <p>Il compenso aggiuntivo contenuto nel prezzo unitario di cui sopra è stato calcolato , mediamente , nella misura del 20% del prezzo unitario base del servizio a cui lo stesso fa riferimento , ciò per ogni servizio svolto .</p> <p><u>I servizi ammessi all'esecuzione festiva sono i seguenti :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Aperture per occupazione di tumuli esistenti ( tombe a terra e colombari già in concessione al defunto o sui quali i familiari del defunto possano vantare diritti ) ,</i></li> <li>• <i>Tumulazioni in tombe e loculi nuovi , ma già costruiti ,</i></li> <li>• <i>Inumazioni in Campi Comuni , laddove possibile ed il C.C. chiaramente ed inequivocabilmente identificabile , da parte del personale addetto ,</i></li> <li>• <i>Esecuzione di saggi di verifica .</i></li> </ul> <p><u>Sono , invece , esclusi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Realizzazione di tombe a terra nuove , di qualsiasi dimensionamento e tipologia siano ,</i></li> <li>• <i>Esumazioni ,</i></li> <li>• <i>Estumulazioni ,</i></li> <li>• <i>Bonifiche di loculi ,</i></li> <li>• <i>Interventi particolari quali modifiche alle tombe come sopraelevazioni e/o sottofondazioni ,</i></li> <li>• <i>Interventi particolari ed atipici che presuppongano una precisa autorizzazione tecnica scritta da parte dell'Ufficio Cimiteri Comunale .</i></li> </ul> <p><u>Su tale compenso verrà , come per tutti gli altri prezzi del presente E.P.U. , applicato il ribasso d'asta in sede di liquidazione degli importi maturati dalla Ditta Appaltatrice . Il sovrapprezzo dovuto per l'esecuzione del servizio nei citati giorni festivi , con le esclusioni precisate , non è stato applicato ai costi della sicurezza sul cantiere , ma solo agli oneri derivanti dal servizio vero e proprio .</u></p>		
<b>N.B. 2</b>	<p><u>Gli oneri per l'allungamento e/o l'allargamento delle tombe esistenti per adeguarle ad ospitare decorosamente il feretro ivi destinato , nel caso in cui sussista un insufficiente dimensionamento del tumulo all'origine rispetto alle esigenze attuali , nel caso delle voci D.20.1 , D.20.3 , D.20.4 , D.20.5 , D.20.6 e D.20.7 , verranno riconosciuti alla Ditta / Cooperativa Appaltatrice nella misura del 60 % delle corrispondenti voci relative al recupero tombe (voci D.37.3 , D.37.4 e D.37.5).</u></p>		
<b>N.B. 3</b>	<p><u>IN GENERALE I MARMI PREESISTENTI SU TOMBE E LOCULI ( FRONTALI LATERALI , POSTERIORI , SUPERIORI ED EVENTUALI LAPIDI SOPRASTANTI ) DEVONO ESSERE RIMOSSI , CON DEBITO ANTICIPO , DALLA FAMIGLIA INTERESSATA ALLA SEPOLTURA E/O ESTUMULAZIONE IN PROPRIO O MEDIANTE L'AUSILIO DI MARMISTA DI FIDUCIA , CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI MARMI CHE SONO APPOSTI SUI COLOMBARI DI NUOVA COSTRUZIONE CHE DEBBONO ESSERE RIMOSSI DALLA DITTA o COOPERATIVA APPALTATRICE , a suo onere e carico , anche in caso di rottura della pietra , che la ditta dovrà sostituire a proprie spese ; SOLTANTO DOPO TALE OPERAZIONE SI POTRA' PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI INERENTI LA RICHIESTA</u></p>		


Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
-------------	-----------------------------------	-----------------	--------

	<p><b><u>TUMULAZIONE.</u></b></p> <p><b><u>Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della Ditta Appaltatrice per la rimozione di lastre di marmo esistenti , valgono le seguenti norme di comportamento operativo :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Prima dell'intervento l'impresa dovrà evidenziare ai titolari della tomba, la preesistenza nei marmi che dovranno essere rimossi, di lesioni, crepe e quant'altro dovesse compromettere la garanzia di integrità della lastra o lastre stesse. Se il rivestimento da rimuovere, non risultasse integro, fosse in cattivo o pessimo stato di manutenzione e/o conservazione o fosse murato in maniera così tenace da non poterne evitare la rottura al momento della rimozione per l'apertura del tumulo , la ditta non sarà ritenuta responsabile ; solo in questa eventualità l'impresa sarà autorizzata al ricomponimento in loco delle porzioni di marmo preesistenti con stuccatura delle stesse ripristinando , quanto più possibile , le condizioni antecedenti alla tumulazione. Al contrario, qualora il rivestimento marmoreo fosse in perfette condizioni di manutenzione e conservazione e di agevole estrazione , sarà a carico dell'Impresa esecutrice dei lavori l'eventuale rottura anche accidentale della lastra di marmo frontale o retrostante delle tombe, che pertanto dovrà essere sostituita con altra dello stesso materiale e colore. In questa ed in altre fattispecie , nel caso in cui il marmo sia di recente apposizione od il marmista non abbia lasciato fra lo stesso e quelli immediatamente adiacenti , uno spazio sufficiente ( fuga ) tale da permettere l'estrazione della lastra senza causare danni alle sepolture limitrofe , la Ditta Appaltatrice ha facoltà , se vuole , di interrompere i lavori e chiedere l'intervento dei familiari che opereranno con propri artigiani di fiducia; se la Ditta , nonostante ciò , decide di procedere nelle operazioni , si assume tutti gli oneri economici della riparazione di eventuali danni provocati alle tombe vicine nella rimozione di tali marmi.</u></b></li> </ul>		
N.B. 4	<p><b><u>Nel caso in cui , in un congruo periodo di tempo ( variabile anche secondo le condizioni meteorologiche ma , comunque , quantificabile in non meno di sei - 6 - mesi ) sequente l'esecuzione di un servizio necroscopico che abbia implicato la realizzazione di uno scavo , di qualunque tipo esso sia , si verifichi un cedimento del terreno smosso, la Ditta Appaltatrice è tenuta a provvedere al ripristino della sepoltura e del sito relativo nelle condizioni iniziali , mediante l'aggiunta di altro terreno vegetale e/o ghiaino , il tutto a proprie spese , onde garantire il rispetto del vincolo inerente l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte .</u></b></p>		
N.B. 5	<p><b><u>Nel caso di utilizzo di moduli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso (vbc) per la realizzazione delle tombe a terra l'Impresa / Cooperativa affidataria avrà facoltà di scegliere più di una Ditta fornitrice dei prefabbricati , anche al fine di non rimanerne sprovvista in periodi critici come , ad esempio , le ferie estive od in caso di sotto produttività di una ditta fornitrice , fallimento della medesima od altro valido motivo , a condizione che :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b><u>Il modulo prefabbricato sia accompagnato da Certificazione relativa al rispetto della vigente legislazione in materia di cui alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , NTC 2018 in vigore dal 22.03.2018 e ss.mm.ii., per la produzione in serie di manufatti prefabbricati , e del D.P.R. n° 285/1990 e ss.mm.ii. , per le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas , secondo le norme EU DIN 1048 , e dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione della Direzione lavori per l'accettazione .</u></b></li> <li>2. <b><u>Nei vari cimiteri frazionali , sullo stesso lotto di tombe , vengano posti in opera prefabbricati della stessa ditta fornitrice o , comunque , anche se non della stessa impresa , perlomeno aventi esatta costanza dimensionale ( uguaglianza di misure interne ed esterne , nonché di spessori ) , onde non compromettere la richiesta uniformità dei fili anteriori , posteriori e superiori , al finito , e la complanarità dei manufatti , anche in altezza ; in sostanza , una volta posati i suddetti prefabbricati non debbono registrare sfalsamenti apprezzabili negli allineamenti reciproci e nei fili di controllo , onde , fra l'altro , non compromettere la possibilità di mantenere i successivi allineamenti e la complanarità reciproca dei marmi di finitura di tombe</u></b></li> </ol>		

Codice Art.	<b>ELENCO PREZZI UNITARI 2021</b>	Unità di misura	Prezzo
	<i>limitrofe .  Nel caso di contravvenzione alle norme di cui sopra e di verificarsi degli inconvenienti anzi citati , la ditta/cooperativa affidataria sarà chiamata a ripristinare il corretto allineamento dei manufatti erroneamente disposti , secondo le indicazioni della Direzione Lavori , sino , in casi estremi , alla completa rimozione e sostituzione dei suddetti prefabbricati , <u>allorquando si verificasse l'impossibilità di ovviare in altro modo</u> .</i>		

- Il presente *Elenco Prezzi Unitari* , così come previsto dalla vigente normativa in materia , è stato uniformato ed adeguato al *Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana* , in vigore per l'intera annualità **2021** .

CAPANNORI , Dicembre 2021


**IL PROGETTISTA**  
**Geom. Stefano MASSAI**
