


Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E URBANIZZAZIONI  
 Ubicazione: VIA DEL CIMMITERO - LAMMARI  
 Committenza: FINLIERA SRL

N. Art.	DESCRIZIONE	FATTORI				U.M.	QUANTITA'	IMPORTI (in Euro)		
		snilli	lungh.	largh.	spesso			Prezzo Unitario	Importo Parziale (Iva esclusa)	Importo Totale (Iva esclusa)
1	Scavo di sbancamento		34.00	22.30	0.40	mc	303.28	€ 10.00	€ 3,032.80	
2	Carico trasporto e smaltimento a discarica					mc	250.00	€ 20.00	€ 5,000.00	
3	Tessuto non tessuto		34.00	22.30		mq	758.2			
						mq	800.00	€ 1.50	€ 1,200.00	
4	Fpo di spezzato di cava		34.00	22.30	0.30	mc	227.46	€ 35.00	€ 7,961.10	
5	Fpo di rastrellato		34.00	22.30	0.10	mc	75.82	€ 40.00	€ 3,032.80	
6	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli autobloccanti ditta Paver art. Veleja, compreso fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, riselta per formazione piano di posa, fornitura e posa in opera di massello, tintasatura dei commenti con sabbia fine uscita.		34.00	22.30		mq	758.20			
	a detrarre area aiuola					mq	-130.00			
						mq	628.20			
						mq	640.00	€ 24.50	€ 15,680.00	
7	Cordonato in c.a.					m	120.00	€ 35.00	€ 4,200.00	
8	Realizzazione di impianto di illuminazione costituito da n. 3 pali metallici zincati di altezza m. 5,50 completi di pianto di fondazione prefabbricato e proiettori da esterno, tubazione passacavo, cavo elettrica, quadretto, impianto di messa terra.					ac	1.00	€ 3,000.00	€ 3,000.00	
9	Realizzazione manufatto per alloggio contatore comune					ac	1.00	€ 600.00	€ 600.00	
10	Sistemazione aiuola con terreno vegetale					ac	1.00	€ 2,000.00	€ 2,000.00	
11	Fornitura e posa in opera di pozzetti 30x30 completi di chiusura					cad	3.00	€ 80.00	€ 240.00	

PROGETTO APPROVATO CON  
 DELIBERAZIONE DI C.C.  
 N. 91 DEL 30.11.2016

Il Vice Segretario  
 Dott.ssa Maria Caterina Gallo

*Dott. Riccardo Brancoli*



PREVENTIVO LAVORI PIAZZALE

N.	Art.	DESCRIZIONE	FATTORI				U.M.	QUANTITA'	Prezzo Unitario	IMPORTI (in Euro)	
			simili	lunght.	largh.	H/presso				Importo Parziale (Iva esclusa)	Importo Totale (Iva esclusa)
12		Fornitura e posa in opera di tubazione di convergenza acque fognatura d. 200				m	30,00	€ 65,00	€ 1.950,00		
13		FPO di tubazione fognatura dalla condotta principale al limite di proprietà delle varie unità									
		villetta A)				m	12,00	€ 60,00	€ 720,00		
		villetta B)				m	22,00	€ 60,00	€ 1.320,00		
		villetta C)				m	12,00	€ 60,00	€ 720,00		
		villetta D1)				m	6,00	€ 60,00	€ 360,00		
		villetta D2)				m	6,00	€ 60,00	€ 360,00		
		villetta E1)				m	12,00	€ 60,00	€ 720,00		
		villetta E2)				m	12,00	€ 60,00	€ 720,00		
14		FPO di pozzetti di ispezione 40x40 con chiusino in ghisa				m	82,00				
		villetta A)				n	2,00	€ 80,00	€ 160,00		
		villetta B)				n	3,00	€ 80,00	€ 240,00		
		villetta C)				n	2,00	€ 80,00	€ 160,00		
		villetta D1)				n	1,00	€ 80,00	€ 80,00		
		villetta D2)				n	1,00	€ 80,00	€ 80,00		
		villetta E1)				n	2,00	€ 80,00	€ 160,00		
		villetta E2)				n	2,00	€ 80,00	€ 160,00		
15		REALIZZAZIONE DI POZZETTO FIRENZE fognatura tubo d. 200				n	13,00				
						n	1,00	€ 800,00	€ 800,00		
16		FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE SD4 IN BARRE DA 6 M. DIAM. EST. 50 CM				m	66,00	€ 48,00	€ 3.168,00		
17		Fornitura e posa in opera di pozzetti 50x50 con griglia carrabile in ghisa				cmd	7,00	€ 120,00	€ 840,00		
18		Realizzazione di Bocca Tarata in muratura				ac	1,00	€ 800,00	€ 800,00		
19		Realizzazione di tubazione di collegamento con tubo d. 160 dalla bocca tarata sino al limite della proprietà				m	15,00	€ 35,00	€ 525,00		
20		Realizzazione di pozzetto per collegamento tubazione raccolta acque meteoriche dalla bocca tarata al limite della proprietà, completo di chiusino in ghisa 50				ac	1,00	€ 200,00	€ 200,00		

**PREVENTIVO LAVORI PIAZZALE**

N	AUT.	DESCRIZIONE	FATTORI				U.M.	QUANTITA'	IMPORTI (in Euro)	
			simili	lungh.	largh.	Hp/pe			Prezzo Unitario	Importo Parziale (Iva esclusa)
21		Fornitura e posa in opera di tubazione gas dal punto di allaccio esistente su via San Cristoforo alla linea sud del parcheggio da eseguire mediante : taglio di asfalto, realizzazione di scavo sez. 50x100 , fornitura e posa in opera di tubazione gas diametro 50 mm, chiusura della traccia e realizzazione di asfaltatura					m	65,00	€ 75,00	€ 4.875,00
22		Fornitura e posa in opera di tubazione del gas d. 50 interna al lotto da adibire a parcheggio, dal limite della proprietà sino al manufatto contatori				m	90,00	€ 25,00	€ 2.250,00	
23		Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata d. 115 per passaggio cuvi enel dalla cabina enel al limite sud del parcheggio sino ai manufatti di alloggio contatori				m	100,00	€ 15,00	€ 1.500,00	
24		Fornitura e posa in opera di pozzetti per impianto elettrico 40x40 completo di chiusura in ghisa				n	20,00	€ 80,00	€ 1.600,00	
<b>TOTALE</b>										
		23/06/2016							€ 70.414,70	

